

**ACÉLKIMUTATÁS:**

PROJECT: Múzeumfalú, Raktár és iroda  
Nyíregyháza-Sóstófürdő

Tervszám: S-9

**Gerendák, pillérek**

FŐELEM DB	JEL:	SZELVÉNY:	Szélesség: (mm)	Vastagság (mm)	Hossz: (mm)	DB:	DB: sum	ÖSSZ H: (m)	FM SÚLY (kg/fm)	ÖSSZ SÚLY: (kg)
AG6										
4	1	—	115	10	260	1	4	1,04	9,03	9,39
4	2	2x U 100			175	1	4	0,70	21,20	14,84
4	3	2x U 100			3019	1	4	12,08	21,20	256,01
4	4	—	120	10	260	1	4	1,04	9,42	9,80
4	5	U 80/40x4			80	4	16	1,28	4,51	5,77
AG7										
6	1	—	115	10	260	1	6	1,56	9,03	14,08
6	2	2x U 100			175	1	6	1,05	21,20	22,26
6	3	2x U 100			3044	1	6	18,26	21,20	387,20
6	4	—								
6	5	U 80/40x4			80	4	24	1,92	4,51	8,66
AG8										
6	4	—	191	10	200	1	6	1,20	14,99	17,99
6	6	HEA180			199	1	6	1,19	35,20	42,03
6	7	HEA180			6034	1	6	36,20	35,20	1274,38
6	8	—	200	10	200	1	6	1,20	15,70	18,84
1										
AP1	fődszint									
9	1	HEA220			3700	1	9	33,30	50,50	1681,65
9	2	—	220	20	410	2	18	7,38	34,54	254,91
9	5	—	100	10	250	8	72	18,00	7,85	141,30
AP1	emelet									
9	1	HEA220			2830	1	9	25,47	50,50	1286,24
9	2	—	220	20	410	2	18	7,38	34,54	254,91
9	5	—	100	10	250	8	72	18,00	7,85	141,30
AG1	emelet									
9	1	IPE 330			8180	1	9	73,62	49,10	3614,74
9	2	—	220	20	410	1	9	3,69	34,54	127,45
9	3	—	80	10	150	2	18	2,70	6,28	16,96
9	4	—	76	10	307	4	36	11,05	5,97	65,94
9	5	U 80/40x4			80	2	18	1,44	4,51	6,49
9	6	—	160	10	330	2	18	5,94	12,56	74,61
9	7	—	75	12	298	10	90	26,82	7,07	189,48
									Sum:Kg	<b>9937,22</b>
								Szabásvesztes	5%	496,86
									Sum:Kg	<b>10434,08</b>