EL EM		VAS					B240	B500 B						
JEL	DB	JEL	DB	ÖsszDB	ÁTM	HOSSZ	6	8	10	12	16	20	22	25
Lépcső				0										
	1	1	10	10	8	1,08		10,80						
	1	2	10	10	8	3,29		32,90						
	1	3	20	20	8	1,55		31,00						
	1	4	20	20	8	1,99		39,80						
	1	5	20	20	8	1,91		38,20						
	1	6	30	30	8	1,20		36,00						
	1	7	10	10	8	4,62		46,20						
	1	8	10	10	8	1,06		10,60						
	1	9	10	10	8	1,43		14,30						
	1	10	10	10	8	1,05		10,50						
	1	11	10	10	8	4,11		41,10						
	1	12	10	10	8	4,32		43,20						
	1	13	10	10	8	0,71		7,10						
	1	14	10	10	8	1,11		11,10						
	1	15	9	9	8	0,76		6,84						
	1	16	60	60	8	1,30		78,00						
	1	17	10	10	12	3,20				32,00				
	1	18	22	22	8	3,20		70,40						
	1	19	9	9	12	5,70				51,30				
	1	20	7	7	8	5,70		39,90						
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
Vashossz összesen						fm	0,00	567,94	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Folyóméterenkénti súly						kg/fm	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,468	2,986	3,856
Átmérő szerinti súly						kg	0,00	224,27	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Vasszükséglet összesen						to	0,00	0,22	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Építkezés helye: Múzeumfalu, Raktár és iroda, Nyíregyháza										**Lépcső**				
VASKIMUTATÁS							**S-8**	**TERVHEZ**						**SV-**