

**ACÉLKIMUTATÁS:**PROJECT: Múzeumfalú, Látogató Központ  
Nyíregyháza-Sóstófürdő

Tervszám: S-3, S-5

**Gerendák, keretek**

FŐELEM DB	JEL:	SZELVÉNY:	Szélesség: (mm)	Vastagság (mm)	Hossz: (mm)	DB:	DB: sum	ÖSSZ H: (m)	FM SÚLY (kg/fm)	ÖSSZ SÚLY: (kg)
AG1										
1	1	IPE 360			13240	1	1	13,24	57,10	756,00
1	2	_	81	10	335	16	16	5,36	6,36	34,08
1	3	_	80	3	120	30	30	3,60	1,88	6,78
Bebetonozandó										
2	_		200	10	220	1	2	0,44	15,70	6,91
2	_		100	10	220	1	2	0,44	7,85	3,45
2	fi8				780	3	6	4,68	0,40	1,85
AG2										
1	1	IPE 360			1640	1	1	1,64	57,10	93,64
AG3										
2	1	2x U 160/65x3			5880	1	2	11,76	13,12	154,29
2	2	_	180	10	295	1	2	0,59	14,13	8,34
AP1										
3	1	_	180	10	250	1	3	0,75	14,13	10,60
3	2	zárt 160/90x5,6			2460	1	3	7,38	20,70	152,77
AK1										
5	1	_	160	10	290	2	10	2,90	12,56	36,42
5	2	2x U 160			208	1	5	1,04	37,60	39,10
5	3	_	150	10	210	1	5	1,05	11,78	12,36
5	4	2x U 160			2265	1	5	11,33	37,60	425,82
5	5	_	150	10	198	1	5	0,99	11,78	11,66
5	6	2x U 160			4075	1	5	20,38	37,60	766,10
5	7	_	80	3	130	2	10	1,30	1,88	2,45
Előtető										
13		U 100/50x3			1500	1	13	19,50	4,44	86,58
13		_	100	10	150	1	13	1,95	7,85	15,31
13		fi12			760	2	26	19,76	0,89	17,59
								Sum:Kg	<b>2642,11</b>	
								Szabásvesztes	5%	132,11
								Sum:Kg	<b>2774,21</b>	