

2080/2016

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Bíró és Társa Trevező és szolgáltató Kft..

Nyíregyháza
Szegefű út. 73/A II/2
4400

**E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.**
Hálózati Régió Nyíregyháza
4401 Nyíregyháza
Pf: 405
www.eon-hungaria.com

Kiss Gábor
T: 30/952-00-79
F: 42-420-627
e-mail: gabor.kiss2@eon-hungaria.co

Levélazonosító *K139221* 2016

Nyíregyháza, 2016. 11. 07.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Régiójához eljuttatott **29113/2016. 10. 20.** bejövő számon nyilvántartott kérelmére a „*Nyíregyháza, Boty-tyán János utca útburkolat felújításához*” kéri üzemeltetői hozzájárulásunkat.

A beadott tervdokumentáció alapján a kivitelezéskor **egyes szakaszokon érintik és keresztezik**, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel 2016.08.18-án történt köz-műegyeztetés során pontosított - tulajdonunkban lévő **0,4kV-os és 22kV-os légvezetéseinket** valamint **0,4kV-os 11kV-os 22kV-os és 132kV-os földkábeleink, hatásterületeit (biztonsági övezeteit).**

Különös tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett utcaszakaszokon a nyomvonalat keresztezhetik a nyilvántartásunkban nem szereplő 2003. év előtt létesült, rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó földkábelek is, amelyek helyét csak a helyszínen lehet meghatározni.

Az érintett szakaszokon csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá, valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt szakfelügyelete mellett végezhető.

Kivitelezés megkezdése előtt kutató árkok létesítésével pontosítani kell a keresztezendő kifesztültségű és középfeszültségű földkábelek helyzetét.

Amennyiben az erősáramú kábelek keresztezésénél, kábeleink szabványos mélysége nem tartható a földkábel süllyesztése szükséges, az elkerülő út nyomvonalát kell módosítani.

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064/377

2016 NOV 17.

A biztonsági távolságok a következők:

| <u>Névleges feszültség</u> | <u>Biztonsági távolság:</u> |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1000 V – ig | 1,0 m |
| 1 kV –tól 110 kV – ig | 3,0 m |
| 110 kV –tól 220 kV – ig | 4,0 m |

A kivitelezési semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti sem a tartószerkezetek állékonyságát sem földkábeleink üzembiztonságát, ezért ennek megfelelően kell az építési technológiát megválasztani.

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és azok hatás területén (biztonsági övezetén) belül **csak kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet megrendelése mellett.**

A szakfelügyeletet 15 nappal és kiefeszültségű hálózat esetén 25 nappal; középvezetékű hálózat esetén feszültségmentesítést 35 nappal az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát
- feszültségmentesítés esetén feszültségmentesítési utasítást átvevő – átdó munkacsoport vezető neve, telefonszáma

A munkaárok eltakarása során a **földkábelek homokágyazását, valamint a kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni.

Ahol kábeleinkre szilárd burkolat kerül, úgy azok mechanikai védelmét el kell végezni a védelem módját a végleges tervben szerepeltetni, kell.

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

Azokon a szakaszokon ahol a tervezett munkálatok, az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak hatásövezetét (biztonsági övezetét) érintik, és a létesítés során a szabványban előírt távolságok nem tarthatóak, annak áthelyezéséről, kiváltásáról az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.- től műszaki gazdasági tájékoztatót kell kérni. Ezen tájékoztató alapján lehetséges az áthelyezés tervezésének indítása. Az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési, és kiviteli költsége teljes egészében a megrendelőt terheli, továbbá felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a lebonyolítás várható átfutási ideje a tervezés megkezdésétől számított kb. 18-24 hónap.

A kábeleink azok létesítésekor -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendevezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

Azokon a szakaszokon, ahol az erősáramú hálózat nyomvonalába szikkasztó és csapadékelvezető árok kerül, az oszlopok előtt és után 2 – 2 m távolságot kell tartani.

Csapadék elvezetőbe, szélére tartóoszlop nem építhető be!

Akár nyomvonal, akár technológiai változtatás történik, új üzemviteli nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozataink érvényét veszti.


A kivitelezés folyamán kérjük betartani a 0,4 valamint 22kV-os hálózatok megközelítésére vonatkozó szabványokat (MSZ 7487, MSZ 13207, MSZ 151, MSZ 1585) és a villamosmű biztonsági övezetéről és a hatás övezeten (biztonsági övezeten) belüli munkavégzésről szóló 2/2013. (I.22) NGM és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendeletben előírtakat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik. A kivitelezéshez hozzájárulásunkat megadjuk a fentebb leírtak kötelező betartása mellett.

Üdvözlettel:



Pántya Attila
üzemvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10



Miklós Zsolt

kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.