Y irány

X irány

VB. FÖDÉMLEMEZ VASALÁSI SÉMÁJA
VB FÖDÉMLEMEZ KÉPLŐ TÁVOLSÁGTÓRÓL ELHELYEZÉSE
Távtartó dob 1 kor vasalásra való szerelés

FELSŐ RÉTEG 1. SOR
X irány
FELSŐ RÉTEG 2. SOR
Y irány
ALSÓ RÉTEG 2. SOR
X irány
ALSÓ RÉTEG 1. SOR

Anyagminőségek:
Vasbeton: C30/37-XC1-16/F3
Betonacél: B500B

Szigetelési csomópontok az építész kivitel szakági tervek szerint!
Mérlegelést a helyszínen ellenőrizni kell!
A gépészeti, elektromos átfúrások helye, mérete csak a tartószerkezet tervezővel történi egyeztetési követően a szakági tervek szerint!

Megjegyzés:			
Módosítás:			
Munka megnevezése:	Mélyfúrás-alapozás, Alsápark, Bánya Lajza sétány, 1501015 hrsz.	Megrendelő:	Nyh. Magyar Jogi Vános Címtermelyzata
Kivitelező:	Szent-Sor Mélyfúrás és Monitoring Kft. H-4400 Nyíregyháza Dayem utca 21. Telefon: www. szentsor.com	Lépték:	1:50, 1:25
Tervfőnök:	Főmérnök: Szerkesztő: Dátum:	Rajzszám:	S-3.2
Készítette:	Tóth Zoltán Tóth Zoltán Tóth Zoltán