




Észak-keleti homlokzat




Dél-nyugati homlokzat



Észak-nyugati homlokzat



Dél-keleti homlokzat



Megjegyzés:

- ±0,00 = 101,90 mBf az épület főbejárat előtti járda szintje.

Homlokzati anyaghasználat:

1. Nagyméretű szerelt, greslap homlokzat burkolat: Cotto D Este, KERLITE, Forest, Ravera 300/100/0,5 cm méretű, Microban felületű, Paratherm 44K vákútíthó vagy vasbeton teherhordó szerkezetekhez rögzíthető ALLFACE fém vázszerkezetre szerelt átszellőztetett, kapcsolós lapmegfogású, vízszintes állású lapokkal.
2. Üzemben előre gyártott, szerelt, átszellőztetett, színezett, látszóbeton oszlop burkolat: Giocetti, fa kéreg mintázatú, Khaki színű, 150-170/40/2 cm félkör szelvényekből összeépített, HEA 200 acél tartószerkezetre, ALLFACE fém vázszerkezetre szerelt, hűtő felületén acél kapcsolókra akasztott, oszlop burkolat.
3. Homlokzati függőnyfal fix elemekkel és erkélyajtókkal: SCHÜCO FW 50+ függőnyfal, AWS 70.Hi nyíló erkélyajtókkal, homlokzati légátvitel gátló beépített parapett panel elemekkel, perszóri felülettel, Ral:7034 Yellow grey színben, Sunguard Extra selective SNX 60/28, 3 rétegű hőszigetelő, napvédő üvegezéssel.
4. Homlokzati bukó-nyíló és fix ablakok, ajtók: AWS 70.Hi fix, nyíló-bukó ablak, ajtók, perszóri felülettel, Ral:7034 Yellow grey színben, Sunguard Extra selective SNX 60/28, 3 rétegű hőszigetelő, napvédő üvegezéssel.
5. Üvegajtók: SCHÜCO AWS 50+ üvegajtó rendszer -7°-as lejtésben, 3 rétegű hőszigetelő, napvédő üvegezéssel, AWS 57 RD motorosan nyílható fűtőszelvényes felülettel, acél vázszerkezethez rögzítve, szellőztetési funkcióval, perszóri felülettel, Ral:7034 Yellow grey színben.
6. Homlokzati fix árnyékoló szerkezet: Vasbeton szerkezetekhez távtartókkal rögzített SYBA Lam E 120-2 alumínium, lamellás árnyékoló, 1,00 m homlokzati kinyúlással, RAL Ral:7034 Yellow grey színben.
7. Fémlemez fedések, szegélyek, tetők: Prefa alumínium lemez, kettős állókörös fémlemez fedés Bronz (45) színben, kültéri rétegelt fémlemez aljzatra rögzítve.
8. Korlátok, kerítések: Beton alaplemezhez vagy vasbeton födémlemezhez rögzített zártszelvény tartó váz szerkezetre szerelt XILOMONIA korlát rendszer, rozsdamentes rendszer szerinti rögzítő szerkezetben (AISI 420) lévő vízszintes irányú fa korlát betétekkel (Okoume 25/37 mm). Acél tartószerkezet Ral:7034 Yellow grey színben.
9. Alacsony lejtésű fémterasz tető víz fa burkolat: Natall, gyúlési deszka aljzatra szerelt XILOMONIA homlokzati burkolati rendszer, rozsdamentes rendszer szerinti rögzítő szerkezetben (AISI 420) lévő vízszintes irányú fa homlokzati betétekkel (Okoume 25/37 mm).
10. Épületgépészeti tetőfelépítmény oldalfallal: Monolit vasbeton fűdém szerkezetekhez rögzített acél tartó vázra szerelt KINGS PAN KS 1000 FR, B falpanel, ásványgyapot hőszigetelő manggal, Ral: 9007 (szürke alumínium) színben. Falpanelra szerelt XILOMONIA homlokzati burkolati rendszer, rozsdamentes rendszer szerinti rögzítő szerkezetben (AISI 420) lévő vízszintes irányú fa homlokzati betétekkel (Okoume 25/37 mm).
11. Épületgépészeti tetőfelépítmény tető: Monolit vasbeton fűdém szerkezetekhez rögzített acél tartó vázra szerelt KINGS PAN KS 1000 FF tetőpanel, ásványgyapot hőszigetelő manggal, Ral: 9007 (szürke alumínium) színben.
12. Épületgépészeti homlokzati rúcsok: Homlokzati greslap burkolat síkjában távtartókkal beépített épületgépészeti fém anyagú, rúcsok, szellőző elemek, Ral:7034 Yellow grey színben.
13. Térburkolat: Járdák, kültéri közlekedő felületek: SEMMELROCK Senso Grande térrő 60/60; 60/40; 40/40 cm méretben, vlg.: 8 cm, Homokbarna színben, rendszer szerinti szegély elemekkel.
14. Terasz burkolat: MARGRES, Natural, Brown NT 5, K, (R 11), 20/90 cm, vlg.: 9,5 mm méretű terasz greslap burkolat, beton aljzathoz ragasztva.
15. Homlokzati növényfalú rendszer: Vasbeton tartószerkezetekhez rögzített acél tartóvázhoz kifejlesztett JAKOB Fox Inox rozsdamentes drótkötél növényfalú rendszer.



"A Modern Városok Program"
keretében megvalósítandó
"Pangaea ÖkoCentrum"
(Sóstói többfunkciós oktatási központ)
Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark
Blaha Lujza sétány hrsz.:15010/5

Építész:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Építési engedélyezési
tervdokumentáció

146/2016 ET

Feladts. építésztervező:



Homlokzatok
M = 1:100

2016. november hó

E-9