



**FIGYELEM:**

- Vonatkozó tervek: Építészeti-, Alapozási kiviteli tervek!
- A rajzon lévő méretek tájékoztató jellegűek! Gyártás előtt helyszíni felmérés szükséges!
- Gyártás után galvanizálni kell a szerkezetet! A galvanizáláshoz szükséges furatokat, letöréseket ki kell alakítani!
- Galvanizálás előtt ahol szükséges a D10 köracélokat a zártszelvények drótháló felőli oldalára kell felhegeszteni távtartók segítségével!
- Minden részmenetes csavarhoz (DIN 931) 1 db csavaranya (DIN 934) és 2 db alátét (DIN 125) tartozik!
- A HILTI alapcsavarokat a dübelekre vonatkozó műszaki előírások betartásával kell elhelyezni!

Nr.	Dátum	Módosítás	Módosította:
Steel-Soft			
Mérnök és Informatikai Kft.		Méretarány: 1:10 1:40 Kiviteli tervdokumentáció	
H - 4400 Nyíregyháza Váci Mihály u. 41. Internet: www.steel-soft.com		Projekt Neve: Hópárduc-kifutó építése Projekt Szám: 15-016/K	
Név:	Aláírás:	Dátum:	Tárgy: A TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében, a Nyíregyházi Állatparkban Hópárduc-kifutó építése
Vezető Tervező: Toth Zoltán	2017. január		<b>FELÜLNÉZET</b>
Tervezte: Toth Zoltán	2017. január		
Készítette: Bakó Sándor	2017. január		
Ellenőrizte:			Rajzsám: SA-2a
			Rajzlap: