

NYÍREGYHÁZA ÁLLATPARK LÁTOGATÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSE

Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő Sóstói út 15010/2 hrsz.

FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSE ÉS SZANÁLÁSA

	Munkanem száma és megnevezése	Anyag összege	Díj összege
	12 Felvonulási létesítmények	-	-
	21 Irtás, föld- és sziklamunka	-	-
	53 Közműcsatorna-építés	-	-
	54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	-	-
	61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	-	-
	62 Kőburkolat készítése	-	-
	Munkanemek összesen:	-	-
	Anyag és díj összesen	-	-
	ÁFA 27 %	-	-
	BRUTTÓ ÖSSZESEN	-	-

		12 Felvonulási létesítmények						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-000-0	Csatlakozási pont kiépítése biztosított anyaggal, szakfelügyelet mellett - a TIGÁZ-DSO KFT	1	db	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0

		21 Irtás, föld- és sziklamunka						
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	72	m3	0	0	0	0
2	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	43	m3	0	0	0	0

3	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	24 m3	0	0	0	0
4	21-004-4.1.2-0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 0,25 m vastagságban	11 m3	0	0	0	0
5	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	44 m2	0	0	0	0
6	21-008-2.1.7	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 93%	24 m3	0	0	0	0
7	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	43 m3	0	0	0	0
8	21-011-1.2.1	Fejtett kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	4 m3	0	0	0	0
9	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe Kiszoruló fejtett föld és bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel, elhelyezése belül kijelölt helyen - 10,0 km-en belül Útalap és kavicságyazat - 20 m3 Közműépítésnél - 5 m3	20 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

53 Közműcsatorna-építés								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001-31.4.1-0131644	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, PIPELIFE PVC tokos csatornacső 90x3,2x5000 mm - védőcsőnek	10	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0	

54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-005-5.1-0110132	PE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 32x3,0 mm, SDR11, PE100G032X3EN200S	72	m	0	0	0	0
2	54-005-6.1-0133753	PE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 90° könyök 32 mm, EK9032	1	db	0	0	0	0

3	54-005-6.1-0246583	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós ET-idom 32 mm SDR11, T32PE100SDR11	2 db	0	0	0	0
4	54-005-6.1-0246623	KP nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós végelzáró 32 mm SDR11, PE100K032SDR11	1 db	0	0	0	0
5	54-007-3.2.1	Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 10-65 (vezeték)/DN 90 (védőcső)	2 db	0	0	0	0
6	54-016-5.1	Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája,	72 m	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése							
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Díj összesen
1	61-003-2.1-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, út helyreállítása CKT-2 jelű keverékből, cement kötőanyagú homokos kavics	9	m3	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

62 Kőburkolat készítése							
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	2	m	0	0	0
2	62-001-3.2	Térkő burkolat bontása, betonagyazattal - bontott anyag tárolása helyben	44	m2	0	0	0
3	62-002-2.3-0610164	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	2	m	0	0	0
4	62-003-12-0618291	Térburkolat készítése a gázvezeték felett - 8 cm-es vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, meglévő bontott anyag felhasználásával	44	m2	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0