A C É L K I M U T A T Á S :

PROJECT: Állatpark Látogatóközpont fejlesztése Tervszám: S-1

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő **Előtető alapozás**

FŐELEM DB	JEL:	SZELVÉNY:	Szélesség: (mm)	Vastagság (mm)	Hossz: (mm)	DB:	DB: sum	ÖSSZ H: (m)	FM SÚLY (kg/fm)	ÖSSZ SÚLY: (kg)
H1										
6	I	fi20			1250	6	36	45,00	2,98	134,10
6	II	L50.50.5			300	4	24	7,20	3,77	27,14
6	III	L50.50.5			470	4	24	11,28	3,77	42,53
H2										
6	I	fi30			1400	6	36	50,40	6,31	318,02
6	II	L50.50.5			310	4	24	7,44	3,77	28,05
6	III	L50.50.5			490	4	24	11,76	3,77	44,34
		S355 min. acél								
									Sum:Kg	**594,18**
							Szabásvesztes		5%	29,71
									Sum:Kg	**623,89**