

ACÉLKIMUTATÁS:

PROJECT: Állatpark Látogatóközpont fejlesztése

Tervszám: S-2

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

Előtető acélpillérek

FŐELEM DB	JEL:	SZELVÉNY:	Szélesség: (mm)	Vastagság (mm)	Hossz: (mm)	DB:	DB: sum	ÖSSZ H: (m)	FM SÚLY (kg/fm)	ÖSSZ SÚLY: (kg)
P1										
1	1	—	380	20	490	1	1	0,49	59,66	29,23
1	2	—	100	8	200	4	4	0,80	6,28	5,02
1	3	HEA300			8880	1	1	8,88	88,30	784,10
1	4	—	146	8	262	4	4	1,05	9,17	9,61
1	5	—	535	8	870	1	1	0,87	33,60	29,23
P2										
1	1	—	380	20	490	1	1	0,49	59,66	29,23
1	2	—	100	8	200	4	4	0,80	6,28	5,02
1	3	HEA300			6880	1	1	6,88	88,30	607,50
1	4	—	146	8	262	4	4	1,05	9,17	9,61
1	5	—	535	8	870	1	1	0,87	33,60	29,23
P3										
1	1	—	380	20	490	1	1	0,49	59,66	29,23
1	2	—	100	8	200	4	4	0,80	6,28	5,02
1	3	HEA300			6880	1	1	6,88	88,30	607,50
1	4	—	146	8	262	2	2	0,52	9,17	4,80
1	5	—	262	8	286	2	2	0,57	16,45	9,41
1	6	—	286	6	400	1	1	0,40	13,47	5,39
1	7	—	262	10	400	1	1	0,40	20,57	8,23
P4										
1	1	—	380	20	490	1	1	0,49	59,66	29,23
1	2	—	100	8	200	4	4	0,80	6,28	5,02
1	3	HEA300			9880	1	1	9,88	88,30	872,40
1	4	—	146	8	262	4	4	1,05	9,17	9,61
1	5	—	535	8	870	1	1	0,87	33,60	29,23
P5										
1	1	—	380	20	490	1	1	0,49	59,66	29,23
1	2	—	100	8	200	4	4	0,80	6,28	5,02
1	3	HEA300			11880	1	1	11,88	88,30	1049,00
1	4	—	146	8	262	6	6	1,57	9,17	14,41
1	5	—	535	8	870	1	1	0,87	33,60	29,23
1	5*	—	262	8	286	2	2	0,57	16,45	9,41
1	6	—	286	6	400	1	1	0,40	13,47	5,39
1	7	—	262	10	400	1	1	0,40	20,57	8,23
1	8	L30.30.5			4962	4	4	19,85	2,23	44,26
1					870	4	4	3,48	2,23	7,76
									Sum:Kg	4354,85
									Szabásvesztes 5%	217,74
									Sum:Kg	4572,59