

ACÉLKIMUTATÁS:

PROJECT: Állatpark Látogatóközpont fejlesztése

Tervszám: S-2

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

Előtető acélpillérek

FŐELEM DB	JEL:	SZELVÉNY:	Szélesség: (mm)	Vastagság (mm)	Hossz: (mm)	DB:	DB: sum	ÖSSZ H: (m)	FM SÚLY (kg/fm)	ÖSSZ SÚLY: (kg)	
P6											
1	1	—	380	20	490	1	1	0,49	59,66	29,23	
1	2	—	100	8	200	4	4	0,80	6,28	5,02	
1	3	HEA300			8380	1	1	8,38	88,30	739,95	
1	4	—	146	8	262	2	2	0,52	9,17	4,80	
1	5	—	262	8	286	2	2	0,57	16,45	9,41	
1	6	—	286	6	400	1	1	0,40	13,47	5,39	
1	7	—	262	10	400	1	1	0,40	20,57	8,23	
P7											
1	1	—	400	30	530	1	1	0,53	94,20	49,93	
1	2	—	100	8	200	4	4	0,80	6,28	5,02	
1	3	HEA300			8370	1	1	8,37	88,30	739,07	
1	4	—	146	8	262	2	2	0,52	9,17	4,80	
1	5	—	262	8	286	2	2	0,57	16,45	9,41	
1	6	—	286	6	400	1	1	0,40	13,47	5,39	
1	7	—	262	10	400	1	1	0,40	20,57	8,23	
									Sum:Kg	1623,89	
									Szabásvesztes	5%	81,19
									Sum:Kg	1705,09	