

**ACÉLKIMUTATÁS:**

PROJECT: Állatpark Látogatóközpont fejlesztése

Tervszám: S-3-4-5

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

Előtető acélpillérek

FŐELEM DB	JEL:	SZELVÉNY:	Szélesség: (mm)	Vastagság (mm)	Hossz: (mm)	DB:	DB: sum	ÖSSZ H: (m)	FM SÚLY (kg/fm)	ÖSSZ SÚLY: (kg)	
SZ1											
12	1	—	200	6	240	1	12	2,88	9,42	27,13	
12	2	—	60	6	240	1	12	2,88	2,83	8,14	
12	3	—	60	6	194	1	12	2,33	2,83	6,58	
SZ2											
1	1	—	270	8	583	1	1	0,58	16,96	9,89	
1	2	—	230	10	550	1	1	0,55	18,06	9,93	
SZ3											
1	1	—	249	8	323	1	1	0,32	15,64	5,05	
1	2	—	200	10	300	1	1	0,30	15,70	4,71	
1	3	fi16			325	6	6	1,95	1,58	3,08	
SZ4											
1	1	—	200	10	400	1	1	0,40	15,70	6,28	
1	2	—	258	8	424	1	1	0,42	16,20	6,87	
1	3	fi16			225	6	6	1,35	1,58	2,13	
SZ5											
82	1	—	100	5	250	1	82	20,50	3,93	80,46	
82	2	—	188	8	350	1	82	28,70	11,81	338,84	
82	3	fi16			225	3	246	55,35	1,58	87,34	
SZ6											
10	1	—	100	5	250	1	10	2,50	3,93	9,81	
10	2	—	188	5	348	1	10	3,48	7,38	25,68	
10	3	fi16			225	3	30	6,75	1,58	10,65	
									Sum:Kg	<b>642,57</b>	
									Szabásvesztes	5%	32,13
									Sum:Kg	<b>674,70</b>	