

ssz.	tételszám	tételkiírás	anyag ktg. összege	dij összesen
------	-----------	-------------	-----------------------	-----------------

**23. Síkalapozási munka**

1.,	23-03-002	Beton pontalap készítése szivattyús technológiával C16/20-X0b(H)-16-F3 min. betonból		
		29,39 m3 a:	0	
		d:		0
2.,	34-	Bebetonozandó szerelvények gyártása, elhelyezése üzemben hegesztve, S 355 min. acélból		
		0,62 t a:	0	
		d:		0
		ÖSSZESEN	0	0

ssz.	tételszám	tételkiírás	anyag ktg. összege	díj összesen
------	-----------	-------------	-----------------------	-----------------

### 34. Fémszerkezetek

1.,	34-	Ragasztott fatartók kapcsoló szerelvényeinek gyártása üzemben hegesztve, tűzihorganyzott kivitelben S 235 min. acélból	0,67 t      a: d:	0  0
2.,	34-	Acél vázszerkezet gyártása és szerelése HEA300 oszlopok üzemben hegesztve, helyszínen csavarozva tűzihorganyzott kivitelben S 235 min. acélból	6,28 t      a: d:	0  0
ÖSSZESEN			<hr/>	0      0

ssz.	tételszám	tételkiírás	anyag ktg. összege	dij összesen
------	-----------	-------------	-----------------------	-----------------

**35. Ácsszerkezetek**

1.,	35-	Rétegelt ragasztott fatartók gyártása, elhelyezése gomba- és rovarkártevők elleni kezeléssel ellátva acél kapcsolóelemekkel csavarozással rögzítve GL24c min.		
		40,32 m3	a: 0	
			d:	0
		ÖSSZESEN	<hr/>	0

**Állatpark Látogatóközpont fejlesztése**  
**Előtető**

**Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő**

**Statikai költségvetés**

**Munkanem összesítő**

<b>Msz.</b>	<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>anyag ktg. összege</b>	<b>dij összesen</b>
23;	Síkalapozási munka:	0	0
34;	Fémszerkezetek	0	0
35;	Ácsszerkezetek	0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anyag+dijköltség

0

ÁFA 27%

0

	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>	
--	------------------	-------------	--