Álmennyezet: AM

AM1	Függesztett, dupla CD-profilvázra szerelt 1 rtg. RB 12,5 mm-es sík nagytáblás gipszkarton lemez
AM2	Függesztett, dupla CD-profilvázra szerelt 1 rtg. RBI 12,5 mm-es sík nagytáblás impregnált gipszkarton lemez
AM3	Direktfüggesztővel függesztett szimpla CD-profilvázra szerelt 1 rtg. RB 12,5 mm-es sík nagytáblás gipszkarton lemez
AM4	Fém vár fogadószerkezetre szerelve Rigips Gypton Activ'Air Line 4 A, 60/60 cm kazettás akusztikus gipszkarton lap, Quick-Lock látszóbordás rendszerben,
AM5	Függesztett, dupla CD-profilvázra szerelt 1 rtg. Rigips Gypton Activ'Air BIG line 6, nagytáblás perforált akusztikus gipszkarton lap
AMF	CD-profilvázra szerelt 1 rtg. RB 12,5 mm-es sík nagytáblás gipszkarton lemez, függőleges lezárás

Jelmagyarázat:

Rigips álmennyezeti revíziós nyílás 40/40 cm
L30 jelű konszignáció
gépésztervezővel egyeztetett helyre beépítve

Gépészet:

Gépészeti szerelvény, elszívás

Gépészeti szerelvény, Fan-coil, befúvás

Elektromos:

Elektromos lámpa, szerelvény

Megjegyzés:
- ±0,00 = 104,20 mBf az épület látogatói főbejárat előtti járda szintje.
- A teherhordó szerkezetek méretei, anyagminősége, geometriája a statikai tervek szerint készül.
- Az épületgépészeti rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések az épületgépészeti tervek szerint készül.
- Az épületvillamossági rendszerek, berendezések, nyomvonalak, áttörések az épületvillamossági tervek szerint készül.
- A már elkészült szerkezetek méreteit a kapcsolódó szerkezetek építése során a helyszínen ellenőrizni kell.
- Az épület különböző szerkezeti elemeinek összeépítésére, kapcsolatának kialakítására az építészeti tervek, konszignációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások együttesen adnak iránymutatást.
- Az építés során az egyes szakágak terveit együtt kell kezelni.
- A tervdokumentáció elemei együtt értelmezendők.
- Az egyes anyagokat, szerkezeteket a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel a szükséges technológiai rendben alkalmazva kell beépíteni.
- Bárminemű eltérés esetén a tervezők véleményét kell kérni.

Gav-Art Stúdió Kft.
4400 Nyíregyháza,Szabadság tér12/a. I/10
T:42/402500;F:42/504885;M:30/9787264
E-mail: gava@gavart.hu; www.gavart.hu

A TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében, a Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése

Építtető:
Nyíregyháza Megyei JogúVáros Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Építési kivitelezési tervdokumentáció

170/2016 KT

Felelős építésztervező:
Gava Attila
É/1-15-0041

Földszint álmennyezeti terv
M = 1:50

2017. január hó

E-17

Ez a tervlap a tervező szellemi terméke és tulajdona, szerzői jog védi (szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI trv.). Kizárólagos jog fenntartva. A tervlap bármilyen formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása,közzététele csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges!