

Tsz.: 23 / 2 / 2015. / U



**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.

**NYÍREGYHÁZA – SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ
MÁRIA utca ÚTÉPÍTÉS TERVE**

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

C Í M L A P

Nyíregyháza , 2015. október hó

Tsz.: 23 / 2 / 2015. / U



**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.

**NYÍREGYHÁZA – SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ
MÁRIA utca ÚTÉPÍTÉS TERVE**

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ALÁÍRÓ-LAP

Felelős tervező :

.....
Orosz Tamás
Kamarai regsz.: KÉ-K / 15-0041

Nyíregyháza , 2015. október hó

.....
Orosz Tamás
ügyvezető igazgató

Tsz.: 23 / 2 / 2015. / U

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.

**NYÍREGYHÁZA – SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ
MÁRIA utca ÚTÉPÍTÉS TERVE****ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ****TARTALOMJEGYZÉK**Terviratok :

Címlap – Aláíró-lap
Tartalomjegyzék
Tervezői nyilatkozatok
Műszaki leírás
Egyeztetési jegyzőkönyvek

Műszaki tervek :

A – 1 Átnézeti helyszínrajz	1:4000
B – 1 Bontási terv	1:500
U – 1 Útépítés helyszínrajza	1:500
U – 2 Hossz-szelvény	1:50 ; 1:500
U – 3 Keresztszelvények	1:50
U – 4 Mintakeresztszelvények	1:50
U – 5 Végleges forgalomszabályozás terve	1:500
F – 1 Építés alatti forgalomkorlátozás	1:500

Nyíregyháza , 2015. október hó

Tsz.: 23 / 1 / 2015. / U

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Felelős tervező :

Neve : Orosz Tamás
Címe : 4400 Nyíregyháza Óz köz 13. sz.
Jogosultság száma : KÉ-K / 15-0041

A tervezéshez szükséges érvényes jogosultsággal rendelkezem .

Tervezett létesítmény :

Belterületi út – lakó-pihenő övezet terve

Építtető és Beruházó neve , címe :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.

Tervezett elosztóvezeték építési tevékenység helye :

Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő : Mária u. – 15751 hrsz. ; Zsuzsanna 15825 hrsz. ;

Alulírott, mint tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak – azon belül a környezetvédelmi előírásoknak-, élet- és balesetvédelmi előírásoknak, valamint a jogerős építési engedélyben leírtaknak. A tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat: a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, az OTSZ kiadásáról .

A fenti tárgyú, fenti helyre és fenti megbízónak (építtetőnek) tervezett létesítmény terveit az általános érvényű hatósági előírásokat - ezeken belül az 1997. Évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. és a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletek, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK), munkavédelmi követelményeket és a közmű és útépitési rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati (szakmai) szabványok /MSZ/, valamint a műszaki előírásokat betartva készítettem el.

- A tervezett létesítmény repülőterétől , annak fel- és leszállóhelyétől számított 4 km-es távolságon kívül kerül elhelyezésre
- A tervezett létesítmény termőföldet nem érint
- A létesítmény honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét nem érinti
- A tervezett nyomvonal a Szabályozási Tervvel nem ellentétes

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az ÚME (Útügyi Műszaki Előírások), valamint az 55/2011. (X. 24.) NFM rendelet előírásainak.

A betervezett építési termékek megfelelnek a vonatkozó előírásoknak .

A tárgyi létesítmény tervezésére a fenti Mérnök Kamarai szám alapján jogosult vagyok.

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM – EüM rendelet alapján kijelentjük, hogy a tárgyi munka kiviteli és engedélyes tervdokumentációját a létesítményre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó, tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok, és egyéb hatósági előírások figyelembe vételével készítettük el.

A tervezett műszaki megoldás megfelel az Etv. 31. § (2) bekezdés c.) –h) pontjaiban meghatározott követelményeknek .

TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

Alulírott, tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak . A tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat: a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 28/2011. (XI. 6.) BM rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

A terv műszaki megoldásai megfelelnek a :

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatának
- 253/1997.(XII. 20.) Kormány rendelettel kiadott OTÉK előírásai és a módosítására kiadott Kormány rendeletek

TERVEZŐI KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT

Nyilatkozom ,hogy a tervezett létesítmény a 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet alapján :

- védett természeti területet nem érint
- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területet nem érint
- nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területet nem érint
- egyéb védett természeti értéket, védett, vagy fokozottan védett növény- vagy állatfaj állományt nem érint

Táj és természetvédelem:

Az építési munka sem táj, sem természetvédelmi területet nem érint.

A tervezési terület **vízbázis védelmi védettség** alatt áll.

A tervezett létesítmény környezetében

- Helyi védettségű természeti érték
- Érzékeny Természeti Terület
- Természetvédelmi oltalom alatt álló terület nem található

Nyíregyháza , 2015. október hó

.....
Orosz Tamás
felelős tervező

Tsz.: 23 / 1 / 2015. / U



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.

NYÍREGYHÁZA – SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ MÁRIA utca ÚTÉPÍTÉS TERVE

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ELŐZMÉNYEK

A "Lakóutcák útfejlesztése 2016-ra" közbeszerzési eljárás során Társaságunk kapott megbízást a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától . A kiírás szerinti II. rész tervezési munkáit – Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő lakóutcák munkarészt kell elkészíteni – **útépítés** és hozzá kapcsolódva a **csapadékvíz-elvezetéssel** .

Az érintett lakóutcák területén jelenleg nincs kiépítve szilárd útburkolat , csak útalap . A csapadékvíz-elvezetés sem megoldott . Az utcák területén szórt útalap található . A Borbála utcához kapcsolódó kis utcák az ellenkező irányba lejtnek erőteljesen . A Borbála utcára merőleges lakó utak mind zsákutcák és a végfronton is lakóépülettel záródnak .

A területre vonatkozóan a közműegyeztetéseket lefolytattuk .

Az érintett szakaszra vonatkozóan az érintett közműszolgáltatóktól megkértük az üzemelő vezetékek nyilvántartási adatait . A közműgazdától az általuk megadott részletességgel és pontossággal tüntettük fel a közművek nyomvonalát a tervlapokon és ezek figyelembe vételével határoztuk meg a tervezett létesítményeket .

A terület jellemzőinek ismertetése :

- ✓ sűrű beépítés
- ✓ csapadék főgyűjtő nem található a közelben
- ✓ változatos domborzat
- ✓ A területen vízvezeték , szennyvíz gravitációs és nyomóvezeték , középnyomású gázelosztó vezeték, távközlési és TV kábel üzemel .

A tervezés során a Földhivatali állapotot vettük figyelembe .

Az Önkormányzat által átadott tervezési diszpozíciót megismertük és az érvényben lévő Szabályozási terv adatait a tervezés során felhasználtuk, az útépítési tervekbe beépítettük.

A tervezés során a Megbízóval történt egyeztetéseket, műszaki változtatási javaslatokat figyelembe vettük.

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza, belterületén a Venyige és Zsuzsanna utca között található.

A Venyige utca útburkolat szélétől 58 fm hosszon kiépített 4 m széles aszfalt burkolatú út található. A burkolat baloldali esése a mellette levő erdős területre vezeti el a csapadékvizet.

A meglévő útburkolat végétől meglévő útalap található. Kiépített járda nincs.

Az utcában több helyen kiépített kapubejáró található.

Az utcában a csapadékvíz elvezetés nem megoldott.

3. A TERVEZÉS TÁRGYÁNAK LEÍRÁSA

Nyíregyháza, Mária utca útépítés és csapadékvíz-elvezetés építés engedélyezési terve.

4. TERVEZÉSI PARAMÉTEREK

Tervezési adatok:

- Útkategória:	Belterületi önkormányzati út, B. VI. d.
- Tervezési sebesség:	50 km/h
- Forgalmi sávok száma:	2
- Forgalmi sáv szélessége:	2,50 m
- Padka szélessége:	1,50 - 1,50 m
- Koronaszélesség:	7,00 m
- Rézsűhajlás:	1:1

5. TERVEZŐI DÖNTÉSEK, JAVASLATOK INDOKLÁSA

A tervezési szakaszon a meglévő felszín feletti, felszín alatti közművek és a meglévő kiépített kapubejárók meghatározták a pálya tervezett helyét és a pálya magassági szintjét, a pálya oldalesését pedig a terepi adottság adta.

A kialakult pálya hosszirányú és keresztirányú esése a tervezett víznyelőkhöz vezeti a csapadékvizet. A csapadékvíz zárt rendszeren keresztül a végleges befogadóba kerül.

A Venyige utcától a 0+000 km szelvényig tartó 58 fm-es szakaszon a meglévő útburkolat vízvezetése érdekében „K” szegély terveztünk a bal oldalra, melyek a tervezett víznyelőkhöz és a tervezett zárt rendszeren keresztül elvezeti a csapadékvizet.

6. AZ ÚTSZAKASZ LEÍRÁSA

A tervezési szakaszon a kezdő szelvény a Venyige utca útburkolat szélétől 58 fm-re kezdődik 0+000 km szelvénnel.

A tervezett pályát 2,5 %-os baloldali esésűre terveztük. A bal oldalra „K” vízvezető szegélyt terveztünk. A pálya 4,00 m széles 1,5-1,5 m padkával. A korona 7,00 m széles, így a kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas.

A 0+158 km szelvényben a jobb oldalon a Zsuzsanna utcába 4,00 m szélességben sárrázó burkolatot terveztünk. A pálya itt is baloldali 2,50 %-os esésű. A lekerekítő ívek 6,0 m sugarúak.

A 0+183 km végszelvényben csatlakozunk a Mária utca meglévő útalap burkolatához.

A tervezett pálya szintjét és keresztirányú esését úgy alakítottuk ki, hogy a már meglévő kiépített kapubejárók szintjéhez szintben csatlakozzon.

A burkolatba eső elzáró szerelvényeket és egyéb aknák fedlapjait szintbe kell helyezni.

7. TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó területrendezési és településrendezési terveket.

8. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzatot, mellyel a tervezett létesítmény összhangban készült el.

9. VÍZSZINTES VONALVEZETÉS

A tervezett létesítmény vízszintes vonalvezetését az építési helyszínrajz ábrázolja.

Szelvény		vonaltípus	R	lh	Th	alfa
kezdet	vége					
0+000,00	0+007,28	Egyenes				
0+007,28	0+024,87	Jobb ív	300	17,59	8,80	3-21-31
0+024,87	0+153,15	Egyenes				
0+153,15	0+178,62	Bal ív	150	25,47	12,77	9-43-43
0+178,62	0+183,00	Egyenes				

10. MAGASSÁGI VONALVEZETÉS

A tervezett létesítmény magassági vonalvezetés szempontjából síkvidéki jellegű. A meglévő terepszinteket figyelembe véve alakítottuk ki a tervezett út pályaszintjét, valamint úgy, hogy burkolat vízlelenítése megoldott legyen.

Hosszirányú lejtés adatait a hossz-szelvény tartalmazza.

11. FORGALMI VIZSGÁLATOK, FORGALMI TERVEZÉS

A tervezett létesítmény tervezésekor a meglévő forgalmi rendet vettük figyelembe.

12. KERESZTSZELVÉNYI KIALAKÍTÁS, FÖLDMŰ, PÁLYASZERKEZET

A pálya alatti földmű teherbíró képessége olyan legyen, hogy az elbírja az építési forgalmat is. A földmű felső felületén legalább 40 MN/m² teherbírás biztosítása szükséges.

A pályaszerkezet tervezésénél nemcsak a teherbírás és a szerkezeti vastagság, hanem a megfelelő fagyállóság, vízvezetés és egyenletes, szilárd és sima, kis gördülési ellenállású járófelület kialakítása a célunk.

A pályaszerkezet megépítésének feltétele az előírt tömörségű úttükör, illetve kötő vagy térfogatváltozó talaj esetén a megfelelő ágyazat kialakítása. Az alapréteg és kopóréteg (burkolat) vastagsága a felhasznált építőanyagok beépíthetőségére előírt vastagság értékeitől függ. A pályaszerkezet hajlékony, félmerev, illetve merev lehet.

Méretezési szempontok:

Alapadat, hogy a földmű felső felületén legalább 40 MN/m² teherbírást biztosítani tudunk.

Helyi, bontott anyag felhasználását nem tervezzük.

Tervezett pályaszerkezet folyópályán

Vastagság	Szerkezeti réteg
4,0 cm	AC-11 kopóréteg
6,0 cm	AC-16 útalap
15,0 cm	Z 0/80 útalap + Fzka
20,0 cm	Homokos kavics ágyazat

A burkolatot baloldali 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésre kell kialakítani.

A padka rendezését nemesített anyag (zúzottkő) felhasználásával kell megoldani, legalább TRy 95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni.

13. EGYÉB CSATLAKOZÁSOK, KERESZTEZÉSEK

A tervezett létesítmény egyéb csomópontot, útlejárót, párhuzamos utat, szerviz utat nem érint.

14. KAPUBEJÁRÓK

A tervezett létesítmény kapubejárók kiépítését nem érinti. A meglévő kapubejárók a tervezett pályához szintbeli csatlakozását a beruházás terhére megoldottuk.

15. ÚTCSATLAKOZÁSOK

A tervezett létesítményhez az alábbi útcsatlakozások kapcsolódnak:

Útcsatlakozás				
szelvény	Megnevezés	Baloldali	Jobboldali	kétoldali
0+157,99	Zsuzsanna utca		X	

16. MŰTÁRGYAK

A tervezési szakaszon nem érintünk műtárgyat.

17. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág fajait, a területhasználat lehetőségeit nem veszélyezteti.

Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben terhelik a települési környezetet.

Felszín alatti vizek:

A tervezett pályáról lefolyó csapadékvíz a közterületi zárt csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerül. A felszín alatti vizek nem károsodnak. Az építési terület vízbázis védelmi területen található.

Levegő:

A forgalom a kiépítést követően nem növekszik számottevően. Jelentősebb átmenő forgalom nem várható a csatlakozó útszakaszok paraméterei, a megközelíthetőség miatt, így a levegőszennyezés sem növekszik.

Föld:

A meglévő útterületeken történik az építés. Az építés alatt kell fokozott figyelmet fordítani a talajszennyezés elkerülésére, az aszfalt-burkolat építése során.

Élővilág, ökoszisztémák:

Természetvédelmi terület, vizes élőhely nincs a kiépítésre kerülő burkolat mellett.

Művi elemek:

Nincs védendő elem.

Települési környezet:

Nincs különösebben védendő épület.

Hulladék elhelyezés:

Hulladék keletkezésére az útépités és az üzemeltetés során egyaránt kell számítani. Be kell tartani a "hulladékgazdálkodásról" szóló 2000. évi XLIII. sz. törvény, a „települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 213/2001. (XI .14.) Korm. rendelet és a hulladék-lerakásról szóló 20/2006. (IV.5.) KVVM. rendelet előírásait.

Az építés közben keletkező ún. építési maradékok, törmelékek, az útfeltöltés hulladékai a legközelebbi - engedéllyel rendelkező - települési szilárd hulladéklerakóban helyezhetők el.

Az útépitésből kitermelt humuszos termőtalaj felhasználható területek feltöltésére.

A keletkező aszfalthulladékot lehetőleg a Kivitelezőnél, illetve megállapodás esetén a gyártónál kell elhelyezni újrafelhasználásig.

Az üzemeltetés során minimális mennyiségben előforduló kommunális hulladékot az útról és környezetéből az utat üzemeltetőnek kell eltávolítania és a kommunális hulladéklerakóba szállítania.

Veszélyes hulladékok az építés során keletkezhetnek (talajra csöpögő olaj a munkagépekből, olajos rongy, stb.). Az előírások szerint ezeket egymástól elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon kell összegyűjteni, azokról nyilvántartást kell vezetni, elhelyezéséről gondoskodni.

Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező cég végezheti.

Veszélyes anyagok:

A járda-kerékpárút használata közben veszélyes anyag nem keletkezik.

Építés közben a munkagépekből olaj kerülhet az útra, vagy a munkaterületre, azt a Kivitelező köteles feltakarítani és veszélyes anyagként kezelni.

Növényzet irtás és telepítés:

A tervezéssel érintett területen növényzet irtásra igen, telepítésére nem kerül sor.

Építés közbeni környezetvédelem:

Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem befolyásolják.

A munkaterületen, a gépeken karbantartási munkát nem lehet végezni, csak a kivitelező telephelyein.

Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázott gépkocsin szabad szállítani.

A hulladékot minden nap végén össze kell gyűjteni a munkaterületről és a keverőtelepre kell szállítani, deponálni. Amennyiben lehetséges, az összegyűjtött aszfalthulladékot hideg remixként újra kell hasznosítani (pl. párhuzamos földutak helyszíni stabilizációja).

Szemetet, törmelékot olyan lerakóhelyen szabad elhelyezni, amelyről a kivitelező befogadó nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakásához szintén az adott lerakóhely befogadó nyilatkozata szükséges. Olyan munkagépet, amelynek üzemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, üzemeltetni nem szabad!

A gépekből, kocsiból esetlegesen elfolyt olajt, üzemanyagot homokkal le kell fedni, a szennyezett homokot ideiglenes lerakóhelyre - célszerűen a keverőtelepen elkülönített tároló helyre - kell szállítani a keverőtelep területén. Az üzemanyag tárolótereket földgáttal kell körülvenni az esetleges üzemanyag kiömlés szétterjedésének megakadályozására.

A vízvezetést szolgáló árkokat szakaszolhatóvá kell tenni (ledugózás) és ezzel lehet biztosítani, hogy ha vízszennyezés történt, csak kis szakaszok válhassanak szennyezetté. A leszakasztott részen így megindulhat az ártalmatlanítás.

Anyagátrendezés, földmunkák:

Az útalapozáshoz helyi anyag kerül felhasználásra. Ez egyúttal kizárja annak a veszélyét is, hogy a töltésekből szennyezőanyag mosódjon ki a környező területek alapközeteibe.

A földmunka akkor lehet jelentős hatótényező, ha magas ökológiai értékű területet, jelentős élőhely illetve lakóterület igénybevételével jár.

Anyagátrendezés, burkolatépítés:

A bitumen kötőanyagú aszfaltokból a csapadékvíz hatására kötőanyag gyakorlatilag nem mosódik ki, szennyeződés nem keletkezik (a bitumen oldhatósága vízben ezredszeres körűl van). Az aszfalt szállítása és terítése magas hőmérsékleten történik, ezért bitumengőzök keletkeznek. A tapasztalatok szerint a gőzök csak zárt térben végzett aszfaltozás esetén érhetnek el olyan koncentrációt (5 mg/m^3), amely a helyszínen tartósan jelenlévő emberek (aszfaltozó munkások) egészségét veszélyeztetheti. A bitumengőzöket erős szaghatás jellemzi, azonban nyílt térben, illetve a beépítés viszonylag gyors folyamatában ez a hatás is csak átmeneti kellemetlenséget okozhat a lakóterületeken, ezért a tényező jelentéktelennek értékelhető.

Anyagszállítás (a szállítási útvonalak terhelése):

Az építési területen kívül az aszfalt szállítása forgalomnövekedést okoz. A kivitelezéshez szükséges aszfaltot keverőtelepről szállítják. A technológiai jellemzőknek megfelelően a kivitelezés időszakában óránként mintegy 2-3 tehergépkocsi-forduló jellemzi a szállítást, amely mennyiség nem tekinthető jelentősnek az igénybevett utak forgalma szempontjából.

Környezetszennyező kibocsátások:

Az építés során alkalmazott gépek kipufogó gázokkal, a meleg aszfalt illékony szerves anyagokkal (kipárolgás) a szállítójárművek kenő- és üzemanyag- csöpögéssel terhelhetik az építés fázisában a környezetet. Ezek mértéke azonban még autópályák építése esetében sem okozott ártalmakat, jelen esetben a gépekből eredő szennyezőanyag a tervezett forgalom hasonló kibocsátásainak mértéke alatt marad. Az építési fázis hulladékait csupán az esetlegesen gondatlan kivitelezés, munkavégzés következtében az építési területen visszamaradó eszközök, anyagmaradékok jelenthetik. Az anyagszállítás és a földmunkák - tervezett mennyiségek esetén számottevő porterhelést nem eredményeznek, legfeljebb átmeneti kellemetlenséget okozhatnak a belterületi szakaszon.

Zaj-rezgés:

Az építési terület alapközete homok/kötött, így a földmunkák során lényeges zajhatással járó műveletekre nem kerül sor. Az anyagszállításból eredő zaj-ill. rezgésterhelés az naponként 2-3 szállítójármű forgalmát figyelembe véve nem jelentős tényező.

Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok, vagy annak minősülő anyagok keletkezhetnek:

- kommunális jellegű - zöld szemét, csomagoló anyagok, egyszer használatos termékek
- autógumi, abroncs esetleg fémtárcsa
- olajsűrő
- akkumulátor
- elhagyott, letört fém, üveg és műanyag alkatrészek.

**Az építés során keletkező bontott anyagokat jelen beruházás keretében felhasználni nem szabad!
A kivitelezés közben vezetni kell az építési hulladék tervlapot!**

18. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A burkolat építése a környezetvédelmi állapotot nem változtatja meg. Jelen terv feladata a burkolat megtervezése, melynek vízvezetéséről gondoskodtunk, ezzel a minimálisra csökkentve a környezeti ártalmakat.

A terület fejlesztése során hasznos növénykultúrák irtására nincs szükség.

19. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM

Belterületen, síkvidéki terepen, abból kismértékben kiemelkedő útburkolat védelmére nem tervezünk hófúvás elleni védelmet. Nincs különösen hófúvás veszélyt előidéző természetes képződmény, vagy mesterséges létesítmény.

20. VÍZELVEZETÉS, CSATORNÁZÁS

A kialakult pálya vízvezetését a pályán hosszirányú és keresztirányú esése a tervezett víznyelőkhöz vezeti a csapadékvizet. A csapadékvíz zárt rendszeren keresztül a végleges befogadóba kerül. Részletes szakági terv készül.

21. VASÚTI ÉS EGYÉB PÁLYÁKKAL VALÓ KERESZTEZÉS

A tervezett létesítmény vasúti és egyéb pályákkal való keresztezést nem tartalmaz.

22. KÖZMŰKERESZTEZÉSEK, KÖZMŰKIVÁLTÁSOK

Az építés közműveket érint. Kivitelezés megkezdése előtt a közmű tulajdonosoktól a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni.

A helyszínrajzon felvezetett közművek nyomvonala tájékoztató jellegű!

A közművek közelében – távközlési földkábel – 2,0 – 2,0 m-es övezetében csak kézi földmunka végezhető!

23. VILÁGÍTÁS

Meglévő közvilágítási található a tervezési szakaszon.

24. ÚTTARTOZÉKOK

Úttartozékot nem terveztünk elhelyezni.

25. BALESETI ADATOK

A tervezett létesítmény tervezéséhez baleseti adatok nem álltak rendelkezésre.

26. EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK

A tervezett létesítmény építéséhez nem tartozik egyéb létesítmény megvalósítása (pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátó ipari építmények, stb.).

27. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL

A tervezett létesítmény csak a beruházó tulajdonában, kezelésében lévő területen valósul meg – ezért nem készült külön kezelői lehatárolásra vonatkozó munkarész.

28. ÉRINTETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK

A tervezett létesítmény megvalósítása épületet és egyéb létesítményt nem érint.

29. ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMI REND

Az ideiglenes forgalomkorlátozás eszközeit és jelzéseit az ÚT 2-1.119 sz. "A közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozása" előírásai alapján kell kihelyezni és érvényben tartani. Az elemek leírását az e-UT 04.00.15 „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” (EFSZ, melléklet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez) műszaki szabályzat és a kapcsolódó e-UT 04.05.11 „A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei”, valamint az e-UT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi műszaki előírás szabályozza.

Az elkorlátozott munkaárkot és építési területet éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén borostyánsárga villogóval kell jelezni.

A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell végezni.

A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépitési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útlezáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért.

Az építés a helyi forgalom fenntartása mellett végezhető. Ezért a munkaterület elé "Mindkét irányból behajtani tilos" és "Kivéve célforgalom" jelzőtáblákat terveztünk kihelyezni. A kapubejárók környezetében, valamint a csapadékvíz elvezető csatorna építésekor a szakaszos építések mellett is akadályozhatja a gépjárművek saját ingatlanra történő behajtását. Ez a kivitelezőnek minden esetben előre egyeztetnie kell a tulajdonosokkal!

A munkáárokból kikerülő törmelék a helyszínről el kell szállítani. Közúton még ideiglenes jelleggel sem szabad semmit tárolni. Közúton a forgalom felőli oldalon korlátdeszkát kell alkalmazni. Gyalogos átjárók esetében 3 sor korlát szükséges annak mindkét oldalán. A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedés biztosítva legyen.

A munkahelyen dolgozó személy köteles viselni az MSZ 07-3607 szerinti védőmellényt. A munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödört a munkavégzés időtartamán kívül – külön is körül kell korlátozni.

Az úton elfoglalt területeket piros – fehér sávozású korláttal, fűzérrel vagy terelőkúppal kell lehatárolni. Éjszakára és korlátozott látási viszonyoknál az elkerített területet folyamatos piros vagy villogó borostyán sárga fényű lámpával kell megvilágítani.

A tervezés során a közúti közlekedés szabályairól szóló (KRESZ) 1/1975. (II. 5.) KPM–BM sz. többszörösen módosított együttes rendelet előírásait betartottuk.

A kivitelezés idejére a meglévő úton ideiglenes forgalomkorlátozást kell alkalmazni. A kihelyezett jelzőeszközöknek fényvisszaverős kivitelűeknek kell lenniük és meg kell felelniük a 3/2001. (III. 13.) KöViM rendeletben foglaltaknak. Az elhelyezésüket a közúti úrszelvényen kívül kell biztosítani – kiborulás mentesen. A forgalomirányító eszközöket a munka befejezése után el kell távolítani.

A kihelyezendő jelzőtáblák szabványos fényvisszaverős kivitelűek lehetnek. Az értelemzavaró jelzéseket el kell távolítani, vagy le kell takarni, mely a munka befejezése után az eredeti állapotba visszaállítandó.

A korlátozott útszakaszon becsatlakozó utcáknál az összekötőúton a tilalmi táblák megismétlendőek.

A kivitelezés idejéről a lakosságot ill. a közlekedésben résztvevőket a kommunikációs eszközökön keresztül időben kell tájékoztatni.

Az ideiglenesen kihelyezésre kerülő KRESZ táblákat az útépitésre vonatkozóan rendnek megfelelően kell kihelyezni minden esetben.

A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépitési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útlezáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért.

Az építés a helyi forgalom fenntartása mellett végezhető. Azonban a kapubejárók környezetében, valamint a csapadékvíz elvezető csatorna építésekor a szakaszos építések mellett is akadályozhatja a

gépjárművek saját ingatlanra történő behajtását. Ez a kivitelezőnek minden esetben előre egyeztetnie kell a tulajdonosokkal!

30. ÉPÍTÉS UTÁNI FORGALOMI REND

Az útépitést követően a forgalmi rend megváltozik. A tervezési területen Lakó-pihenő övezetet jelöltünk ki, melyet táblával jelöltünk. A zsákutcákat táblával jelöltük és az egyirányú utcát táblával szabályoztuk.

31. MAGASSÁGI ALAPADATOK

A tervezés során abszolút magasságot alkalmaztunk.

32. ENGEDÉLYEZÉS

Az útépités és a csapadékvíz-elvezetés építési engedélyköteles tevékenység.

33. AZ ÉRINTETT INGATLANOK KIMUTATÁSA

	Hrsz.	Terület	Művelési ág	Neve	Tulajdonos neve címe	Tulajdoni hányad
1.	15751	3957	közterület	Mária	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.	1/1
2.	15825	3460		Zsuzsanna		

Nyíregyháza, 2015. október hó

.....
Orosz Tamás
felelős tervező