EL EM		VAS					B240	B500 B						
JEL	DB	JEL	DB	ÖsszDB	ÁTM	HOSSZ	5,5	8	10	12	14	16	20	22
	1	1	16	16	10	2,04			32,64					
	1	2	14	14	10	2,19			30,66					
	1	3	184	184	8	2,06		379,04						
	1	4	98	98	8	2,21		216,58						
	1	5	9	9	10	1,05			9,45					
	1	6	406	406	8	0,32		129,92						
	1	7	42	42	8	1,38		57,96						
	1	8	24	24	8	1,81		43,44						
	1	9	10	10	8	1,45		14,50						
	1	10	12	12	8	1,50		18,00						
	1	11	36	36	8	1,91		68,76						
	1	12	33	33	8	1,12		36,96						
	1	13	11	11	8	1,42		15,62						
	1	14	25	25	8	1,99		49,75						
	1	15	28	28	8	3,25		91,00						
	1	16	28	28	8	4,15		116,20						
	1	17	28	28	8	3,96		110,88						
	1	18	24	24	8	2,66		63,84						
	1	19	18	18	8	3,14	átlaghossz	56,52						
	1	20	24	24	8	3,92		94,08						
	1	21	5	5	8	1,43		7,15						
	1	22	5	5	8	3,17		15,85						
	1	23	5	5	8	2,83		14,15						
	1	24	5	5	8	2,73		13,65						
	1	25	10	10	8	2,45		24,50						
	1	26	10	10	8	2,43		24,30						
	1	27	10	10	8	0,94		9,40						
	1	28	1	1	16	1,22	B240					1,22		
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
	1			0										
Vashossz összesen						fm	0,00	1672,05	72,75	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
Folyóméterenkénti súly						kg/fm	0,187	0,395	0,617	0,888	1,209	1,580	2,468	2,986
Átmérő szerinti súly						kg	0,00	660,27	44,89	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00
Vasszükséglet összesen						to	0,00	0,66	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Építkezés helye: Bencs Villa, Nyíregyháza, Sóstói út 54.										**Liftakna**				
VASKIMUTATÁS							**S-5**	**TERVHEZ**						**SV-**