

## 2. sz. Kiegészítő tájékoztatás

K.É.-15752/2017

Ajánlatkérő neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Eljárás tárgya: TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben  
Eljárás típusa: A Kbt. 117. § szerinti közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben  
Hivatkozási szám: TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001

Ajánlatkérő a fenti tárgyban a Kbt. 117. § szerinti közbeszerzési eljárás megindítására eljárást megindító felhívást tett közzé. A Közbeszerzési Értesítőben a felhívás 2017. október 30-án (K.É.-15752/2017) jelent meg. A közbeszerzési dokumentumok 2017.10.31. és 2017.11.17. napján módosításra kerültek, az eljárást megindító felhívás VI.3.4) 33/2. pontja szerinti módon.

**Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő által feltett kérdések vonatkozásában. Ajánlatkérő által megadott válaszokat dőlt, vastag szedéssel kezeljük.**

### 39. KÉRDÉS:

#### „6. rész: Kazinczy tagiskola

1. Külső árnyékolók bontása majd visszaépítése homlokzati hőszigetelés miatt a költségvetési kiírásból kimaradt.

*Válasz: A javított költségvetés 49/1 tétele tartalmazza*

2. Meglévő és pótlendő acélszerkezetek festése zöld színben kimaradt a költségvetési kiírásból. Kérjük a tétel pótlását.

*Válasz: A javított költségvetés 47/3 tétele tartalmazza*

3. Oszlopok elé ablakok között stadur kell?

*Válasz: Lásd az építész műszaki leírás 7. oldal legutolsó bekezdését.*

*„Ablaksávok között és az ablakok fölötti attikán WEBER vakolható közetgyapot szigetelés készül műanyag dübelezéssel, üvegszövet hálóval WEBER pas top DRY vékony színvakolattal.”*

4. Homlokzaton kamera és riasztó is van felszerelve, ennek bontása kinek a feladata?

*Válasz: 71/1. tétel alapján a kivitelező feladata. A 71/1 tételnél kell költségelni, a javított költségvetésben átirtuk a tétel szövegét.*

5. Antennát el kell bontani? Ha igen akkor kinek a feladata?

*Válasz: Az antenna elbontása a kivitelező feladata, visszaépíteni nem kell. A bontás költségét a 45/1 tétel árazásánál kell figyelembe venni.*

6. Lefolyó csatorna bontása üvegfal előtt kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását.

*Válasz: A javított költségvetés 43/3 tétele tartalmazza.*

7. Attika lefedése kétvízorros, terven egyvízorros szerepel, melyik a mérvadó?

*Válasz: Az attika lefedés egyvízorros kialakítással készül a tetőalaprész és a részletterv szerint. A költségvetés 43/3 tétele "Fóliabádóg PVC szigetelés mechanikai rögzítéséhez" tartalmazza a szigetelés rögzítését, az attika fellefedését pedig a 48/6 tétel mennyisége tartalmazza.*

8. Rabicháló erősítésű hőszigetelő vakolat a tornaterem bordáinál, kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük pótlását.

*Válasz: A javított költségvetés 36/1. tétele tartalmazza.*

9. Lefolyócsatornák bontása kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását.”

*Válasz: A javított költségvetés 43/3 tétele tartalmazza*

**40. KÉRDÉS:** „1 sz. kiegészítő tájékoztatás 25. kérdés-válasz Kérnénk a napelemes rendszert telepítő és garanciát vállaló cég elérhetőségeit megadni szíveskedjenek!”

*Válasz: A napelemes rendszer telepítője a Solar-Holding Kft. 4400 Nyíregyháza, Katona u. 3. II./10. Vass Gábor ügyvezető 70/427-7738.*

**41. KÉRDÉS:**

**„2. rész: Sipkay Középiskola**

1. Acél lefolyócső csere szerelt kávéban. A földbe menő acél cső és az új PVC cső csatlakozási pontja hol lesz, földfelszín alatt vagy felett? Kérnénk róla egy függőleges metszet.

*Válasz: Csak a cső felszín feletti része lesz cserélve.*

2. „Bontott kőburkolat, gondnokság részére átadni” helyszínen marad, vagy máshová kell szállítani?

*Válasz: Helyszínen marad, a gondnokság által megadott helyiségbe kell vinni.*

3. Ha a meglévő nyílászárókat áthelyezzük és körbe szigeteljük a kávét 6 cm-el, akkor az ablakkeret eltűnik. Javasoljuk a meglévő nyílászárók helyére is új nyílászáró elhelyezését. Vagy a káva szigetelés csökkentését.

*Válasz: Az ajánlatot a tervben bemutatott, valamint az építészeti műszaki leírás 4. TERVEZETT ÉPÜLETSZERKEZETI KIALAKÍTÁS, ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS LEÍRÁSA című fejezete szerinti megoldásokra kérjük megadni.*

4. Az M05 konszignációjú nyílászárónál az oszlopok bütüjén 15 cm van tervezve, ez valóban 15 cm vagy pedig 16 cm, mert a költségvetésben nincs 15 cm-es szigetelés. Kérjük tisztázó nyilatkozatukat.

*Válasz: Az építész terv és a költségvetés az irányadó. Az alagsori lábazati bütükön szükséges hőszigetelés vastagsága 15 cm, lásd a 48/15 tétel kiírását.*

5. Áthelyezendő két üvegfalat át kell alakítani. Milyen a meglévő szerkezet?


*Válasz: Az átalakítandó és visszaépítendő bejárati portálok műanyag szerkezetűek.*

6. M03 konszignációs jelű nyílászáróhoz kell-e távnyitó?

*Válasz: Igen. Valamennyi 170 cm-t elérő mellvédmagasságú, bukó nyitásmódú M02, M03, M12 és M13 konszignációs jelű ablakhoz rudazatos, karos kézi távnyitó szükséges, ennek figyelembe vételével kérjük a vonatkozó tételeket beárazni.*

Nyíregyháza, 2017. 11. 21.

Tisztelettel:

  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Ajánlatkérő megbízásából