

2. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Címzettek!

A fent megjelölt közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kérdések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 56. § szerint a következő tájékoztatást adja:

	KÉRDÉS	VÁLASZ
40.	<p>1. RÉSZ - Városmajor u.1. Graffit szigetelés EPS-re nem tehető. Az EPS szigetelés bontása nem szerepel a költségvetési kiírásban, kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	<p>Mivel a meglévő EPS szigetelést rögzítő ragasztó, illetve dűbelezése nem ismert, a kivitelezéssel egy időben roncsolásos feltárása elvégzendő. Ha (a tervezésnél feltételezett) elvárható állapottól jelentős eltérés tapasztalható, akkor kell tervezői beavatkozás, egyebekben általánosan, illetve várhatóan, az új hőszigetelés dűbeles rögzítése a meglévő állapot bizonytalansága miatt feltétlenül szükséges a terv, illetve gyártói utasítások szerint. A meglévő hőszigetelés tervezett állapot szerint nem kerül bontásra, így költségvetési tételként sem szerepel.</p>
41.	<p>1. RÉSZ - Városmajor u.1. Villámvédelemnél közetgyapot sáv kialakítása hiányzik a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását!</p>	<p>Új, javított költségvetésben szerepeltetésre kerül, ugyanakkor az itt szerepeltetett tétel mennyisége, a homlokzati grafitos EPS hőszigetelés mennyiségéből levonásra kerül.</p>
42.	<p>1. RÉSZ - Városmajor u.1. „B” épület Pe fólia elbontása nincs a költségvetésben, kérjük a tétel pótlását!</p>	<p>Új, javított költségvetésben szerepeltetésre kerül.</p>
43.	<p>1. RÉSZ - Városmajor u.1. A műszaki leírásban szerepel hogy a tetőtérben elektromos vezetékek rendezése szükséges, ezen munkanem hiányzik a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását!</p>	<p>Új, javított költségvetésben szerepeltetésre kerül.</p>
44.	<p>1. RÉSZ - Városmajor u.1. 35 munkanem páraáteresztő fólia 26 m2, véleményünk szerint ez kevés, kérjük a tétel felülvizsgálatát</p>	<p>Új, javított költségvetésben mennyiség átirásra került.</p>
45.	<p>1. RÉSZ - Városmajor u.1. Oromzatra polisztirol hab hőszigetelés hiányzik a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását!</p>	<p>Építész költségvetés 48. munkanem 2. tétele tartalmazza az oromfalra kerülő hőszigetelés mennyiségét is. (12 cm AUSTRONTERM GRAFIT REFLEX)</p>
46.	<p>1. RÉSZ - Városmajor u.1. Nyaktag hullámpala cserénél feltételeken van hőszigetelés. Kell vagy nem? Hogy árazzuk?</p>	<p>Idézet a tervből: „Amennyiben a bontást követően, látható, hogy további hőszigetelés fér el a szarufák között, úgy azt be kell építeni”. Tetőfedés bontása a kivitelezés része, addig nincs több információ, meglévő épületek felújításánál ilyen bizonytalanságok léteznek.</p>

<p>47. Kérjük megerősíteni, hogy az eljárást megindító felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában szereplő szakmai gyakorlat (nevelési és/vagy oktatási intézmény és/vagy közforgalmú intézmény építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (db)”) esetén a felelős műszaki vezetői (MV-É) és a műszaki ellenőri gyakorlat is elfogadott. Ha nem, kérjük megadni, hogy a szakmai tapasztalat igazolásánál milyen tevékenység az elfogadott.</p>	<p>Megerősítjük.</p>
<p>48. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megküldött 1. sz. kiegészítő tájékoztatást 2. pontjára adott válaszukkal kapcsolatban észrevételünk, kérdésünk az alábbi: A szakemberek többsége már évek óta regisztrálva vannak a kamarai nyilvántartásban és jogosultságukat 5 évente, a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásával hosszabbítják meg. Jól értelmezzük-e, hogy ennek ellenére az évek óta nyilvántartott, szakmáját gyakorló szakemberek esetében is csak az érvényben lévő határozat kiadását követő időponttól lehet a többlet tapasztalatot igazolni. Kérjük szíveskedjenek egyértelműen megadni, hogy a többlet tapasztalatnak mely időszakra kell vonatkoznia.</p>	<p>A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásba (névjegyzék) vétel napját követően megkezdett és befejezett teljesítések elfogadhatóak. A nyilvántartásba (névjegyzék) vétel napjának ajánlatkérő az eredeti (első) jogosultság megszerzésének napját tekinti. Az ajánlattevő a jogosultság megszerzésének napját hitelt érdemlően igazolni köteles (pl. nyilvántartásbavételi okirat másolatának csatolása). Legyen figyelemmel a 2. sorszámú kiegészítő tájékoztatásra!</p>
<p>49. 5. RÉSZ „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely” Az 1. sz. Kiegészítő tájékoztatás 8. válasza alapján a gépészeti költségvetés kiadásra került szerkeszthető formában, azonban a módosított, egységes szerkezetű „KD_08 Műszaki dokumentumok” mappa továbbra sem tartalmazza az 5. RÉSZ vonatkozásában csak a 4. és a 6. rész tekintetében. Kérjük a gépészeti költségvetést az 5. Rész vonatkozásában szerkeszthető formátumban szíveskedjenek kiadni.</p>	<p>Az 5. rész vonatkozásában a kért szerkeszthető dokumentum kiadásra kerül.</p>
<p>50. 4. és 5. RÉSZEK „Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény” és „Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely” 2. A gépészeti költségvetésben szereplő DUNAFERR-LUX-UNI-DK22 típusú radiátorokat már nem gyártják, ezért kérjük a költségvetésben szíveskedjenek a radiátorok típusát módosítani. Javasoljuk a Voogel & Noot lapradiátorok alkalmazását.</p>	<p>Közbeszerzés esetén a tervekben szereplő termék (amennyiben nevesítve van, pl. jelen esetben) kizárólag a műszaki színvonal meghatározására szolgál, attól a műszaki egyenértékűség igazolását követően el lehet térni. A tervezettel egyenértékű vagy attól magasabb műszaki színvonalú terméket szerepeltethet az ajánlatában az Ajánlattevő. Az ajánlattétel során történő egyenértékű megajánlás során irányadó Nyilatkozatminták 6. sz. melléklete.</p>
<p>51. 4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Felvonulási költségek, ideiglenes melléklétesítmények kimaradtak a kv.-i kiírásból</p>	<p>A költségvetési kiírás nem tartalmazza a fenti munkákat, mivel ezek Vállalkozónként eltérőek lehetnek, illetve nincs információ arról, hogy a Megrendelő hogyan számolja el a közműveket a Vállalkozóval. Mivel az építés közművel ellátott területen történik, ezért az ideiglenes melléklétesítmények kiépítése nem értelmezhető.</p>

52.	<p>4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Humusz leszedése, szállítása, teregetése 31,5 m3 kimaradt</p>	<p>A területen nincs humusz, a tornaszoba helyén beton térburkolat van, aminek a bontását tartalmazza a költségvetés.</p>
53.	<p>4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Homokfeltöltés kimaradt 32 m3</p>	<p>A költségvetés tartalmaz 10 m3 homokfeltöltést, ami 10 cm beton vastagságot (az elbontandó beton térburkolat az épületbővítés helyén) feltételez. A többi padlóréteg ettől a szinttől épül fel, amelyeket a költségvetés tartalmazza.</p>
54.	<p>4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Lábazati zsalukő falazat kimaradt</p>	<p>A tartószerkezeti költségvetés 33-001-13.4.1 tétele tartalmazza.</p>
55.	<p>4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Rámpaépítés kimaradt</p>	<p>A rámpaépítést a tartószerkezeti költségvetés tartalmazza, a mennyiségek a Méretkimutatásban láthatók.</p>
56.	<p>4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Járda, külső térburkolat kimaradt</p>	<p>A térburkolatokat az építész költségvetés (Rekonstrukció-Búza-Építész.xls) 62. munkaneme tartalmazza.</p>
57.	<p>4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Vb áthidalók kimaradtak</p>	<p>A tornaszoba áthidalói a tartószerkezeti terv szerint monolit vb. áthidalók.</p>
58.	<p>4. RÉSZ - Búza u 17. Tornaszoba: Vasalt aljzatbeton kimaradt</p>	<p>A vasalt aljzatot a tartószerkezeti költségvetés tartalmazza, a terv és méretkimutatás szerint VA1 és VA2 a jele.</p>
59.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Felvonulási költségek, ideiglenes melléklétesítmények kimaradtak a kv.-i kiírásból</p>	<p>A költségvetési kiírás nem tartalmazza a fenti munkákat, mivel ezek Vállalkozónként eltérőek lehetnek, illetve nincs információ arról, hogy a Megrendelő hogyan számolja el a közműveket a Vállalkozóval. Mivel az építés közművel ellátott területen történik, ezért az ideiglenes melléklétesítmények kiépítése nem értelmezhető.</p>
60.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: A költségvetési kiírásban szereplő sávalap nem a bővítményhez tartozik?</p>	<p>A sávalap az Óvoda főbejárata előtti új lépcsőhöz és rámpához tartozik.</p>
61.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Homlokzati vékonyvakolat 39,36 m2 van a költségvetésben. 586 m2 kell kérjük a költségvetés módosítását</p>	<p>A homlokzati felületek csak a módosítással érintett részeken (utcai és udvari bejáratok, jelölve az építész homlokzatokon) lesznek színezve. Mivel az Óvoda épület hőszigetelése egy korábbi pályázatból valósult meg, ezért az nem módosítható.</p>
62.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Ablak csere 3 db szerepel a költségvetésben, bontás 126 m2. Homlokzati terv szerint csere van, konszignáció nincs. Pontosítani kell!</p>	<p>A bontás mennyisége a költségvetés szerint a fa nyílászárók bontását tartalmazza (pl. belső ajtók).</p>
63.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Beltéri ajtó elhelyezés 56 db, bontás 16,53 m2-kevés! Ott ahol meglévő falazatba lesz ajtó csere, a burkolat helyreállításáról nem intézkedik a kv.-i kiírás, kérjük a költségvetés módosítását</p>	<p>A bontás mennyisége a fém nyílászárók bontását tartalmazza (pl. acél szerkezetű üvegfal).</p>

64.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Kültéri vakoló profilok kimaradtak, kérjük a tétel pótlását!</p>	<p>Amennyiben Vállalkozó vakoló profilt használ, abban az esetben a vakolás költségében szerepeltetheti annak költségét. A tervezett vakolási munka eltakarásra kerül hőszigeteléssel, a vakolás vakoló profilok nélkül is elvégezhető, nincs emelt szintű esztétikai szerepe a vakolatnak.</p>
65.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Káva hőszigetelése, és vékonyvakolata kimaradt kérjük a tételek pótlását!</p>	<p>A nyílászárók elhelyezése az építész tervek szerint a falazat külső síkjában történik, a homlokzati hőszigetelés körben 1-1 cm-t takar rá, így káva hőszigetelés nincs.</p>
66.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Rámpa építés kimaradt, kérjük a tétel pótlását!</p>	<p>A rámpaépítést a tartószerkezeti költségvetés tartalmazza, a mennyiségek a Méretkimutatásban láthatók.</p>
67.	<p>4. RÉSZ - Búza u.17. Óvoda felújítás: Homlokzati hőszigetelés nem értelmezhető. Egyrészt mert terven 5 cm vtg, másrészt mert vékonyvakolat 586 m² szükséges, hőszigetelés viszont csak 139,44 m² (16 cm vtg) van költségelve</p>	<p>A homlokzati felületek csak a módosítással érintett részeken (utcai és udvari bejáratok, jelölve az építész homlokzatokon) lesznek színezve. Mivel az Óvoda épület hőszigetelése egy korábbi pályázatból valósult meg, ezért az nem módosítható.</p>
68.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Felvonulási költségek, ideiglenes melléklétesítmények kimaradtak a kv.-i kiírásból</p>	<p>A költségvetési kiírás nem tartalmazza a fenti munkákat, mivel ezek Vállalkozónként eltérőek lehetnek, illetve nincs információ arról, hogy a Megrendelő hogyan számolja el a közműveket a Vállalkozóval. Mivel az építés közművel ellátott területen történik, ezért az ideiglenes melléklétesítmények kiépítése nem értelmezhető.</p>
69.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Sávalap készítése kimaradt</p>	<p>A sávalap építését a tartószerkezeti költségvetés tartalmazza a Méretkimutatás szerint.</p>
70.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Humusz leszedése, szállítása, teregetése 42 m³ kimaradt</p>	<p>A tervezett bővítés helyén nincs humusz, a területen humuszmenten, letaposott föld és térburkolat van, amelyet vissza kell bontani.</p>
71.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Homokfeltöltés kimaradt 42 m³</p>	<p>A területen homokfeltöltés nem indokolt, mivel a padló rétegrend ráépül a visszabontás utáni felületre.</p>
72.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Lábazati zsalukő falazat kimaradt</p>	<p>Tartószerkezeti költségvetés 33 munkaneme tartalmazza.</p>
73.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Vb áthidalók kimaradtak</p>	<p>A tartószerkezeti tervek szerint monolit vb. áthidalók készülnek.</p>
74.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Vasalt aljzatbeton 12,4 m³ kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	<p>A rámpaépítést a tartószerkezeti költségvetés tartalmazza, a mennyiségek a Méretkimutatásban láthatók.</p>
75.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Külső lépcső vb szerkezet kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	<p>A külső lépcső építését az építész költségvetés tartalmazza.</p>
76.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Külső lépcső és pihenő burkolat kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	<p>A burkolat térburkoló kőből készül, amelynek a mennyiségét az építész költségvetés 62 munkaneme tartalmazza.</p>

77.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Külső lábazat burkolat kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	A külső lábazat a Tornaszoba-Ferenc-Építész.xls költségvetés 36-007-9.2. tételében található.
78.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Külső járda, és térburkolat kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	A járda- és térburkolatok a Rekonstrukció-Ferenc-Építész.xls költségvetés 62 munkanemében találhatóak.
79.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Bővítés: Rámpa építés kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	A rámpaépítést a tartószerkezeti költségvetés tartalmazza, a mennyiségek a Méretkimutatásban láthatók.
80.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: Felvonulási költségek, ideiglenes melléklétesítmények kimaradtak a kv.-i kiírásból</p>	A költségvetési kiírás nem tartalmazza a fenti munkákat, mivel ezek Vállalkozónként eltérőek lehetnek, illetve nincs információ arról, hogy a Megrendelő hogyan számolja el a közműveket a Vállalkozóval. Mivel az építés közművel ellátott területen történik, ezért az ideiglenes melléklétesítmények kiépítése nem értelmezhető.
81.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: A költségvetési kiírásban szereplő sávalap nem a bővítményhez tartozik?</p>	A sávalap az új rámpa alaptestje.
82.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: Rámpa építés kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	A rámpaépítést a tartószerkezeti költségvetés tartalmazza, a mennyiségek a Méretkimutatásban láthatók.
83.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: Laminált padló 57,33 m² kimaradt kérjük a tétel pótlását a költségvetés módosítását!</p>	A laminált padlóburkolat mennyiségét a Helyiségkönyv és a Burkolat kiosztási terv tartalmazza. A fenti mennyiségben nem készül új burkolat.
84.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: Pvc burkolat 166 m² helyett 281,7 m² kérjük a költségvetés módosítását!</p>	A pvc padlóburkolat mennyiségét a Helyiségkönyv és a Burkolat kiosztási terv tartalmazza. A fenti mennyiségben nem készül új burkolat.
85.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: Pvc burkolat ragasztó 166 m² helyett 281,7 m² kérjük a költségvetés módosítását!</p>	A pvc padlóburkolat mennyiségét a Helyiségkönyv és a Burkolat kiosztási terv tartalmazza. A fenti mennyiségben nem készül új burkolat.
86.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: 45/7, 45/8, 45/9 konsz. jelű nyílászáró hiányzik kérjük a költségvetés módosítását!</p>	A tételek a Tornaszoba-Ferenc-Építész.xls költségvetés 45. munkanem 3-4-5 tételei.
87.	<p>5. RÉSZ - Ferenc krt.1 Óvoda felújítás: Külső vakoló profilok kimaradtak kérjük a tétel pótlását és a költségvetés módosítását!</p>	Amennyiben Vállalkozó vakoló profilt használ, abban az esetben a vakolás költségében szerepeltetheti annak költségét. A tervezett vakolási munka eltakarásra kerül hőszigeteléssel, a vakolás vakoló profilok nélkül is elvégezhető, nincs emelt szintű esztétikai szerepe a vakolatnak.
88.	<p>5. RÉSZ A tárgyi közbeszerzési eljárásban megküldött 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 8. pontjára adott válaszukkal kapcsolatban jelezzük, hogy az 5. rész vonatkozásában nem került csatolásra a gépészeti költségvetés excel formátumban, kérjük pótolni.</p>	Az 5. rész vonatkozásában a kért szerkeszthető dokumentum kiadásra kerül.

89.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Tündérváros Óvoda: Felvonulási költségek, ideiglenes melléklésminták kimaradtak a költségvetési kiírásból, kérjük a tételek pótlását</p>	<p>A felvonulás költségek, esetleges melléklésminták kivitelezésként jelentősen eltérnek. Tervezői oldalról nem kívánjuk kötelezően meghatározni. Kérjük, hogy minden ajánlattevő saját igényeinek, kivitelezési, irányítási, helyi raktározási, stb. szokásainak megfelelően számoljon, és egyéb tételek rezsióradíjában szerepeltesse. Tétel nem kerül pótlásra.</p>
90.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Tündérváros Óvoda: Bontott pala elszállítása, ártalmatlanítása 25 000 kg kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását</p>	<p>A terv nem tartalmaz pala bontást, így a kérdés értelmezhetetlen. Tétel nem kerül pótlásra.</p>
91.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Tündérváros Óvoda: Nyílászárók bontása, elszállítása kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását</p>	<p>Az építész költségvetések „A”, „B”, „C” épületre vonatkozóan 44. munkanem 1. 2. tételei tartalmazzák a meglévő nyílászárók bontását. A hulladékkezelést a 21. munkanem megfelelő tételei tartalmazzák. Tétel nem kerül pótlásra.</p>
92.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Tündérváros Óvoda: Vakolat javítása kibontott nyílászárók helyén kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását</p>	<p>Az építész költségvetések 36. munkanem tételei mennyiségileg tartalmazzák. Kérjük azok ennek megfelelően való árazását. Tétel nem kerül pótlásra.</p>
93.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Tündérváros Óvoda: Padlóburkolat szükség szerű javítása a kibontott ajtók helyén kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását</p>	<p>Az építész költségvetések 42. munkanem tételei mennyiségileg tartalmazzák. Kérjük azok ennek megfelelően való árazását. Tétel nem kerül pótlásra.</p>
94.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Tündérváros Óvoda: Függőeresz, és lefolyó csatorna javítása, pótlása kimaradt a költségvetési kiírásból, kérjük a tétel pótlását</p>	<p>A terv nem tartalmaz a lefolyócsatorna javítását, pótlását, így a kérdés értelmezhetetlen. Tétel nem kerül pótlásra.</p>
95.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Rendezvényudvar: Térkő burkolat felszedése, és visszaépítése alapozás helyén kimaradt 19,5 m²</p>	<p>Az alapozás helyén nincs térkő-burkolat! Cél, hogy a kivitelezés a meglévő térkő-burkolat bontása nélkül valósuljon meg, megfelelő kivitelezéssel ez feltehetően megvalósítható! Tétel nem kerül pótlásra.</p>
96.	<p>3. RÉSZ - Kert köz 8 Rendezvényudvar: Acél csomó, és kötőelemek költsége kimaradt</p>	<p>Idézet a költségvetési kiírásból: „T1 RR fa tartó gyártása (1,229 m³/db), elhelyezése, Sz1, Sz2 szerelvényel, rögzítő csavarokkal, ideiglenes megtámasztással. Láng, rovar- és gomba kártevők elleni kezeléssel, Teljes felületkezeléssel. (A szerkezet látszó)”.</p> <p>A tételek tartalmazzák a szerelvényeket, rögzítőelemeket. A kérdés értelmezhetetlen. Tétel nem kerül pótlásra.</p>
97.	<p>4. RÉSZ - Búzaszem Óvoda: Felvonulási költségek, ideiglenes melléklésminták kimaradtak a költségvetési kiírásból</p>	<p>A költségvetési kiírás nem tartalmazza a fenti munkákat, mivel ezek Vállalkozónként eltérőek lehetnek, illetve nincs információ arról, hogy a Megrendelő hogyan számolja el a közműveket a Vállalkozóval. Mivel az építés közművel ellátott területen történik, ezért az ideiglenes melléklésminták kiépítése nem értelmezhető.</p>
98.	<p>4. RÉSZ - Búzaszem Óvoda: Külső vakolóprofilok kimaradtak a kiírásból</p>	<p>Amennyiben Vállalkozó vakoló profilt használ, abban az esetben a vakolás költségében szerepeltetheti annak költségét. A tervezett vakolási munka eltakarásra kerül hőszigeteléssel, a vakolás vakoló profilok nélkül is elvégezhető, nincs emelt szintű esztétikai szerepe a vakolatnak.</p>
99.	<p>4.rész Búzaszem tagintézmény 44/9-es jelű asztalos konzignáció kiírása nem egyértelmű</p>	<p>A nyílászáró a meglévő acél szerkezet cseréjeként készül. Az 1 rtg. üveg szélesebb üvegszorítóval elhelyezhető a</p>

<p>Egy rétegű üveget nem lehet műanyag szerkezetbe tenni Alsó részen ragasztott biztonsági üveget kér, ez nem felel meg a robbanó felületnek Kérjük tisztázó nyilatkozatukat és a műszaki tartalom pontosítását</p>	<p>nyílászáróban. A terv szerint 1 rtg. üvegezés készül, értelemszerűen az alsó üvegezés a fix betétekben edzett biztonsági üvegből készüljön ennél a nyílászárónál, amely kirobban, de nem lesz éles üvegtörmelék. Az ajtó esetében (hőszigetelő üvegezés készül) ragasztott biztonsági üveg készül.</p>
<p>100. 5.rész Eszterlánc A gépészet költségvetést újra PDF formátumban kaptuk meg, kérnénk a költségvetést excel formában is megküldeni szíveskedjenek.</p>	<p>Az 5. rész vonatkozásában a kért szerkeszthető dokumentum kiadásra kerül.</p>

Az eljárással kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok, beleértve a jelen kiegészítő tájékoztatást, valamint az abban hivatkozott módosított dokumentumokat (1. RÉSZ módosított árazatlan költségvetés, 5. RÉSZ gépészeti költségvetés szerkeszthető formátumban), folyamatosan elérhetőek közvetlenül, elektronikus úton: <http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/>

Ha és amennyiben valamely gazdasági szereplő által feltett kérdés a jelen kiegészítő tájékoztatásban nem található meg, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze és kérdését ismételten feltenni szíveskedjék!

Kérjük, ajánlattételük során a fentiekben rögzített információkat figyelembe venni szíveskedjenek!

Nyíregyháza, 2017. december 06. napján

Tisztelettel:

Ajánlatkérő képv.: