



### Jelmagyarázat:

- meglévő földhivatali telekhatár
- meglévő kerítés
- meglévő aszfalt átburkolat
- meglévő kiemelt szegély
- meglévő járda burkolat
- meglévő útalap, földút
- meglévő támfal, lépcső
- meglévő nyílvan tartott épület
- meglévő kapubejáró
- meglévő ivóvízvezeték
- meglévő szennyvízcsonk
- meglévő szennyvíz nyomóvezeték
- meglévő csapékcsatorna
- meglévő gázvezeték
- meglévő távközlési földkábel
- meglévő távközlési légkábel
- meglévő távközlési alápítmény
- meglévő távközlési optikai kábel
- meglévő kisfeszültségű földkábel
- meglévő nagyfeszültségű földkábel
- meglévő kisfeszültségű légkábel
- meglévő nagyfeszültségű légkábel
- meglévő MVV NET Zrt. távközl. alápítmény
- meglévő UPC TV földkábel
- meglévő Invitel földkábel
- meglévő DIGITV földkábel
- meglévő Szabolcs KábelTV kábel
- meglévő TV kábel
- meglévő GIGANET távközlési földkábel
- meglévő TÁVHÖ vezeték
- meglévő tűzcsap, tolvár, elzáró szerelvény
- meglévő fa, fásor, bokor, svény
- telefonaknák, telefon kábelkő
- gömbcsap, tolvár, potenciál mérő, szagló
- meglévő elektromos, közvilágítási oszlop
- meglévő távközlési oszlop
- meglévő földmedrű árok
- meglévő forgalomrendelői jelzőtábla
- tervezett burkolatszél
- tervezett járdafengely
- tervezett padka
- tervezett kerfi szegélysor
- tervezett súllyesztett szegélysor
- tervezett kiemelt szegélysor
- tervezett K szegélysor
- tervezett aszfalt kerékpárút felújítás kopóréteg építéssel
- tervezett aszfalt kerékpárút felújítás M56 alapréteg építéssel
- tervezett új pályaszerkezet építés
- tervezett M56 mechanikai stabilizáció építés
- tervezett zöldfelület fűvesítéssel
- tervezett zöldfelület fűvesítéssel gyepréteggel
- tervezett M22 padka stabilizáció
- tervezett kerékpárút burkolati jelek
- tervezett korlát
- mintakeresztszelvény helye
- tervezett forgalomrendelői jelzőtábla

### Megjegyzés:

A tervezett kerékpárút kivitelezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő kapubejárók megközelítésére, azok vízelvezetésének biztosításával. A vízelvezetés biztosítása a meglévő árok kerékpárút felőli részüdjének és folyásfenekének szükség szerinti átépítésével történik. A tervezett részüket 1:1 hajlás esetén főmagas geotextília terítéssel kell biztosítani az erózió ellen. A tervezett kerékpárút keresztirányú esése a vízelvezetés biztosítása és a meglévő létesítményekhez történő csatlakoztatás érdekében szükség szerint változtatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő közművek helyzete a közműnyilvántartás pontatlansága miatt bizonytalan, ezért a kivitelezés megkezdése előtt azokat az üzemeltetők szakfelügyelete jelenlétében fel kell térni!

MEGRENDÉLŐ		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. telefon: +36 52 524 010		TERVSZÁM
TERVEZŐ, VEZETŐ TAG		"KÖRÉPTERV" Környezetvédelmi és Építőmérnöki Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B., I./2. Nyilvántartási szám: C-15-000125 e-mail: info@korepterv.hu		2017/426
TERVEZŐ, TAG		"BÍRÓ ÉS TÁRSA" Tervező és Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Szegő u. 73/A. II./2. Nyilvántartási szám: C-15-09061895 e-mail: biroestarsa@biroestarsa.hu		2017/50
TERVEZŐ, TAG		VIASYS-PLAN Szolgáltató KFT. 4551 Nyíregyháza, Ezüstenyő u. 19. e-mail: szikszay.zoltan@gmail.com		U-101-105/2017
TERVEZÉSI MUNKA TÁRGYA "Területi infrastrukturális fejlesztések" keretében megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpárforgalmi létesítmények felújításához kapcsolódóan kivitelezési tervdokumentáció készítése				
TERV MEGNEVEZÉSE PAZONYI ÚT JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT BURKOLAT FELÚJÍTÁSA KIVITELI TERV				
RAJZ MEGNEVEZÉSE Útépítési helyszínrajz V. Pazonyi út				
Tervező	Tervező	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs
Kócsmáros Rudolf KÉ-K/15-0748	Horváthné Jámber Hajnalka	Nagy Réka	Urbán Roland	
VEZETŐ TERVEZŐ		TERVFAJTA	Kiviteli terv	RAJZSZÁM
		DÁTUM	LÉPTÉK	
J.F. MAJOR FERENC KÉ-K/15-0229 VZ-TEL/15-0229		2017.11.	1:500	U-2.2.5