

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

KÖZMŰTERV-M 93 Kft.

Nyíregyháza

Selyem u. 21/B. 1/1.

4400.

Nyíregyháza, 2017. március 14.

Tárgy: Áramhálózati üzemeltetői nyilatkozat.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Üzeméhez beadott üzemeltetési kérelem (6625/2017.03.07.) „**Nyíregyháza, Sóstóhegyi út elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút és közmű kiváltások**” terve - közműnyilatkozat igénylő- kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk:

- Az igénylő neve: **KÖZMŰTERV –M 93 Kft.**
- címe: **4400. Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. 1/1.**
- Az ingatlan címe: **Nyíregyháza, Sóstóhegyi út.**
rendeltetése: **gyalog és kerékpárút**

A beadott, és nyilvántartásunkon 2017.03.07. -én egyeztetett, nyomvonalrajzok vizsgálata szerint „**Nyíregyháza, Sóstóhegyi út elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút és közmű kiváltások**” terve - megközelítik, érintik és keresztezik a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő **22 kV-os légvezetékes és földkábeles hálózatot**, és annak hatásterületét és **0,4 kV-os légvezetékes és földkábeles hálózatot**, és annak hatásterületét, illetve a **0,4 kV-os légvezetékes és földkábeles csatlakozó hálózatot, valamint közvilágítási légvezetékes és földkábeles hálózatot**, és annak hatásterületét.

Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi feltételekkel járunk hozzá:

**E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.**
Áramhálózati Üzem Nyíregyháza
4401 Nyíregyháza,
Pf.:405.
www.eon-hungaria.com

Zima Sándor
T: 42-523-109
F: 42-420-627
sandor.zima@eon-hungaria.com

Levélazonosító *K2751* / 2017

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064/337

I.

A Korány F. út és a Sóstóhegyi út szakaszon - a 36888 OTR és a 36925 KTW közti - szakaszán:

a kisfeszültségű kábeleinket és, a csatlakozó földkábeleinket, valamint közvilágítási kábeleinket a gyalog és kerékpárút keresztezéseinél kérjük, műanyag védőcsőbe helyezni.

A **Sóstóhegyi úton** lévő E284 erőátviteli kábelszekrényt ki kell váltani.

A **Sóstóhegyi úton** a csatorna után a **36925 KTW** irányában az erőátviteli és közvilágítási kábeleket ki kell váltani a gyalog és kerékpárút nyomvonalából.

II.

A 36925 KTW és a Mogyoró út közti szakaszon:

a közép- és kisfeszültségű kábeleinket illetve, a csatlakozó földkábeleinket, valamint közvilágítási kábeleinket a gyalog és kerékpárút keresztezéseinél kérjük, műanyag védőcsőbe helyezni.

A Mogyoró - Szellő - Sóstóhegyi út kereszteződésében:

a közép- és kisfeszültségű kábeleinket illetve, a csatlakozó földkábeleinket, valamint közvilágítási kábeleinket a gyalog és kerékpárút keresztezéseinél kérjük, műanyag védőcsőbe helyezni.

A teljes szakaszra vonatkoztatva:

a tervezett közvilágítási oszlopok elhelyezésénél kérjük, a szabványban előírt védőtávolságok betartását.

Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

Ahol kábeleinkre szilárd burkolat kerül, úgy azok mechanikai védelmét el kell végezni, a védelem módját a végleges tervben szerepeltetni, kell.

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és azok hatás területén (biztonsági övezetén) belül csak kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet megrendelése mellett.

A szakfelügyeletet az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 25 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,

- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a takarási engedély kiadásának feltétele a villamos közművel érintett helyek nyíltárkos megtekintése. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az illetékes hálózat üzemeltetési területi referenssel (Zima Sándor 06/30/378-2944).

A munkaárok eltakarása során a **földkábelek homokágyazását**, valamint a **kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni.

Adatszolgáltatásban csak azon csatlakozó földkábelek kerültek felvezetésre, melyek 2002 év után létesültek és társaságunk tulajdonában vannak.

A kábeleink azok létesítésekor -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet. Azonban, a 2002 év előtt létesült csatlakozó földkábelek rendszerhasználói tulajdonúak, melyek nem kerültek felvezetésre, ezért kivitelezéskor csak kézi földmunka végezhető!

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

A biztonsági távolságok a következők:

| Névleges feszültség | Biztonsági távolság: |
|------------------------|----------------------|
| 1000 V – ig | 1,0 m |
| 1 kV – tól 110 kV – ig | 3,0 m |

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

Ilyen eset pl. a kábeleink és tartószerkezeteink elhelyezkedése a műtárgyhoz viszonyítva.

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

A tervezés megkezdése előtt a tervezőnek egyeztetést kell tartania az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ez ügyben illetékes műszaki nyilvántartójával ☎ (42/523-100 ; 431-09 mellék) és fejlesztőjével ☎ (30/3782-886)

A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti sem a tartószerkezetek állékonyságát sem földkábeleink üzembiztonságát, ezért ennek megfelelően kell az építési technológiát megválasztani illetve a tervet esetlegesen módosítani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terhei!

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei - szakfelügyelettől függetlenül - a kivitelezőt terhelik.

A kivitelezés folyamán kérjük betartani a 22 kV-os és 0,4 kV-os hálózatok megközelítésére vonatkozó szabványokat, a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 § MSZE 50341-2:2014, az MSZ EN 50341-1: 2013, az MSZ151, az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ EN 50522: 2011, az MSZ 1585 és az 13207 szabványok előírásai valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013.(I.22.) NGM rendelet) ide vonatkozó előírásainak betartását.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. - nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 1 évig tartjuk érvényben.

Üdvözlettel:


Pántya Attila
Üzemvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen működő Részvénytársaság
10


Miklós Zsolt
Kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.