

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

CIVIS KOMPLEX MÉRNÖKI KFT.

Debrecen

Gizella utca 13/D.
4030

Nyíregyháza, 2017. november 08.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához 2017.10.17.-én az E-közmű rendszerén keresztül eljuttatott és **739199952** azonosító számon nyilvántartott „**Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein c. projekt keretében megvalósuló közlekedésfejlesztések - Tünde utca felújítása**” tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, helyszínrajz vizsgálata szerint, a „**Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein c. projekt keretében megvalósuló közlekedésfejlesztések - Tünde utca felújítása**” végzendő munka érinti és keresztezi a kezelésünkben lévő **0,4 kV-os, 11 kV-os, 22kV-os földkábeles és 0,4 kV-os, 22 kV-os, 132 kV-os légvezetékes szabályosan húzódó hálózatainkat.**

A kivitelezéshez hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételek kötelező betartása mellett.

Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.



Üi: Miholecz Zoltán
T: 30/3782-303
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4401 Nyíregyháza
Pf.:405.



www.eon.hu
zoltan.miholecz@eon-
hungaria.com

iktató szám: **23500529**/2017

Management:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

Az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező földkábelek, légvezetékek, műtárgyak közelében és **biztonsági övezetén belül csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá**, valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető szükség esetén az érintett hálózat feszültségmentesítésével.

Elektromos földkábelek és légvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a 0,4 kV – os, 11 kV – os, 22 kV-os földkábél és a 0,4 kV-os, 22 kV-os, 132 kV-os légvezeték között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

0,4 kV-os, 11 kV-os, 22 kV-os földkábeleink és 0,4 kV-os légvezetékeink biztonsági távolsága 1,0 m.

22 kV-os légvezetékeink biztonsági távolsága 3,0 m.

132 kV-os légvezetékeink biztonsági távolsága 4,0 m.

A szakfelügyeletet, az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 20 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

A munkaárok eltakarása során a **földkábelek homokágyazását**, valamint a **kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni.

Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti sem a tartószerkezetek állékonyságát sem földkábeleink üzembiztonságát, ezért ennek megfelelően kell az építési technológiát megválasztani illetve a tervet esetlegesen módosítani.

Ahol kábeleinkre a keresztezéseknél szilárd burkolat kerül, úgy azok mechanikai védelmét utólagos védőcsövezéssel el kell végezni a védelem módját a végleges tervben szerepeltetni, kell.

A csupasz- és szigetelt 0,4 kV-os szabadvezeték, a talajt legjobban megközelítő pontján a földtől mért legkisebb távolság, belterületen utak felett 5,5 m.

Terepszint rendezéskor vegyék figyelembe az út feletti, szabványokban előírt magasságot 20 – 35 kV névleges feszültség között 6,5 m, 132 kV névleges feszültségig 7,5 m.

Az építés után a vezetékek út feletti magasságát újból ellenőrizni kell, amennyiben eltér a föld feletti magasság a szabványokban leírtaktól és az E.ON előírásokban foglaltaknak nem felel meg, a megrendelő/beruházó költségére az újbóli szabványosításokat el kell végezni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a munka-területre történő ki- és bejutás, illetve a munkaterületen belüli mozgások során keresztezik a Társaságunk által üzemeltetett légvezetékes hálózatot, amelynek a keresztezések fokozott odafigyeléssel járnak el. A vezetéket 0,4 kV – os kisfeszültségű légvezetékes hálózat esetén 1,0 m – nél, 22 kV – os középvezetékű légvezetékes hálózat esetén 3,0 m – nél, 132 kV – os nagyfeszültségű légvezetékes hálózat esetén 4,0 m – nél, kisebb távolságra Tilos megközelíteni!

A földkábeleink azok létesítésekor minimum -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprende­zések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Akár műszaki, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozat érvényét veszti.

A kivitelezés során kérjük a **132 kV; 22kV; 11 kV-os és 0,4 kV-os** hálózatok megközelítésére vonatkozó szabványok, a **VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 § MSZE 50341-2:2014, MSZ EN 50341-1: 2013, MSZ 7487/1-3, MSZ 2364, MSZ EN 50522: 2011, MSZ 1585, MSZ 151-8:2002 és az MSZ 13207:2000 valamint 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM és 2/2013.(I.22.) NGM** rendeletek ide vonatkozó előírásai betartását.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 6 hónapig tartjuk érvényben.

Kérjük a levelünkben foglaltak szíves megértését és tudomásul vételét!

Üdvözlettel:


Miklós Zsolt

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Zólyomi Csaba

Kiemelt területi üzemeltetési irányító

Területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.