

Nyíregyháza, Tiszavasvári úti volt laktanyák rehabilitációja  
 villamos energia ellátása és közvilágítás létesítése

KÁBELSZAKASZOK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Munkaszám : VS - 123

Épített / Bontott / kábelszakasz

Szerope	Kezdet - Vége	Típusa	Keresztmetszete	Nyomvonal hossza	Kábel hossza	Szerelvények	Védőcső	Egyéb
<b>Bontás</b>								
0,4 kV - os Közvilágítási	3. sz. oszlop - 7. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	277,5 m				VS-123/BV1
<b>ÉPÍTÉS</b>								
0,4 kV - os Közvilágítási	3. sz. oszlop - 7. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	277,0 m	310,0 m	Raychem BT. végelzáró 15 db Raychem K.F. végelzáró 1 db	15,0 m φ110 mm	VS-123/LV1
0,4 kV - os Közvilágítási	KTW állomás "ÉSZAK" - Közvil. Mérő-vezérlő szekrény	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	6,0 m	15,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L1, L2
0,4 kV - os Közvilágítási	Közvil. Mérő-vezérlő szekrény - 8. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	133,0 m	155,0 m	Raychem BT. végelzáró 10 db	11,0 m φ110 mm	VS-123/L1
0,4 kV - os Közvilágítási	EK1 elágazó - 12. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	109,0 m	120,0 m	Raychem BT. végelzáró 7 db "T" Elágazó 1 db	12,0 m φ110 mm	VS-123/L1
0,4 kV - os Közvilágítási	EK2 elágazó - 20. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	208,0 m	230,0 m	Raychem BT. végelzáró 15 db "T" Elágazó 1 db	3,0 m φ110 mm	VS-123/L1
0,4 kV - os Közvilágítási	EK4 elágazó - EK5 elágazó	NYY	4 x 16 mm <sup>2</sup>	136,0 m	150,0 m	Raychem BT. végelzáró 8 db "T" Elágazó 2 db	2,0 m φ110 mm	VS-123/L1
0,4 kV - os Közvilágítási	26. sz. kandeláber - 28. sz. kandeláber	NYY	4 x 16 mm <sup>2</sup>	123,5 m	135,0 m	Raychem BT. végelzáró 6 db	5,0 m φ110 mm	VS-123/L1
0,4 kV - os Erőátviteli	KTW állomás "ÉSZAK" - I. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény	NAYY	4 x 240 mm <sup>2</sup>	6,0 m	15,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L1, L2
0,4 kV - os Erőátviteli	KTW állomás "ÉSZAK" - II. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény	NAYY	4 x 240 mm <sup>2</sup>	6,0 m	15,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L1, L2
0,4 kV - os Erőátviteli	I. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény - 2. sz. UCH-0 340/216 szekrény	NAYY	4 x 240 mm <sup>2</sup>	228,0 m	245,0 m	Raychem BT. végelzáró 4 db	28,0 m φ160 mm	VS-123/L1

Nyíregyháza, Tiszavasvári úti volt laktanyák rehabilitációja  
 villamos energia ellátása és közvilágítás létesítése

KÁBELSZAKASZOK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Munkaszám : VS - 123

Épített / Bontott / kábelszakasz

Szerpe	Kezdete - Vége	Típusa	Keresztszete	Nyomvonal hossza	Kábel hossza	Szerelvények	Védőcső	Egyéb
0,4 kV - os Erőátviteli	1. sz. UCH-0 340/216 szekrény - Mosdó épület	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	51,5 m	60,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L1
<b>ÉPÍTÉS</b>								
0,4 kV - os Erőátviteli	2. sz. UCH-0 340/216 szekrény - Északi kút	NAYY	4 x 150 mm <sup>2</sup>	130,0 m	140,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L1
0,4 kV - os Erőátviteli	2. sz. UCH-0 340/216 szekrény - Átemelő	NAYY	4 x 95 mm <sup>2</sup>	6,0 m	15,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L1
0,4 kV - os Közvilágítási	Közvil. Mérő-vezető szekrény - 1. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	78,0 m	90,0 m	Raychem BT. végelzáró 6 db	8,0 m φ110 mm	VS-123/L2
0,4 kV - os Közvilágítási	EK3 elágazó - P12. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	141,0 m	160,0 m	Raychem BT. végelzáró 11 db "Γ" Elágazó 1 db	30,0 m φ110 mm	VS-123/L2
0,4 kV - os Közvilágítási	P1. sz. kandeláber - P14. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	83,0 m	95,0 m	Raychem BT. Végelzáró 6 db		VS-123/L2
0,4 kV - os Közvilágítási	P5. sz. kandeláber - P8. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	83,0 m	95,0 m	Raychem BT. Végelzáró 6 db		VS-123/L2
0,4 kV - os Erőátviteli	II. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény - 3. sz. UCH-0 240/416 szekrény	NAYY	4 x 240 mm <sup>2</sup>	107,0 m	115,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db	8,0 m φ160 mm	VS-123/L2
0,4 kV - os Csatlakozó	3. sz. UCH-0 240/416 szekrény - Terv. 1. sz. Elektromos töltő	NYY	5 x 10 mm <sup>2</sup>	22,0 m	25,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db	8,0 m φ63 mm	VS-123/L2
0,4 kV - os Csatlakozó	3. sz. UCH-0 240/416 szekrény - Terv. 2. sz. Elektromos töltő	NYY	5 x 10 mm <sup>2</sup>	26,0 m	30,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db	8,0 m φ63 mm	VS-123/L2
0,4 kV - os Csatlakozó	3. sz. UCH-0 240/416 szekrény - Terv. 3. sz. Elektromos töltő	NYY	5 x 10 mm <sup>2</sup>	36,0 m	40,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db	8,0 m φ63 mm	VS-123/L2

Nyíregyháza, Tiszavasvári úti volt laktanyák rehabilitációja  
 villamos energia ellátása és közvilágítás létesítése

KÁBELSZAKASZOK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Munkaszám : VS - 123

Épített / Bontott / kábelszakasz

Szerepe	Kezdet - Vége	Típusa	Keresztmetszete	Nyomvonal hossza	Kábel hossza	Szerelvények	Védőcső	Egyéb
<b>ÉPÍTÉS</b>								
0,4 kV - os Csatlakozó	3. sz. UCH-0 240/416 szekrény - Terv. 4. sz. Elektromos töltő	NY Y	5 x 10 mm <sup>2</sup>	42,0 m	45,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db	8,0 m φ63 mm	VS-123/L2
0,4 kV - os Közvilágítási	62386 sz. KTW állomás - Közvil. Mérő-vezérlő szekrény	NAY Y	4 x 25 mm <sup>2</sup>	10,0 m	20,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L3
0,4 kV - os Közvilágítási	Közvil. Mérő-vezérlő szekrény - EK2 elágazó	NAY Y	4 x 25 mm <sup>2</sup>	296,0 m	335,0 m	Raychem BT. végelzáró 21 db "I" Elágazó 1 db	19,0 m φ110 mm	VS-123/L3
0,4 kV - os Közvilágítási	EK1 elágazó - 16. sz. kandeláber	NAY Y	4 x 25 mm <sup>2</sup>	86,0 m	95,0 m	Raychem BT. végelzáró 5 db "I" Elágazó 1 db	8,0 m φ110 mm	VS-123/L3
0,4 kV - os Közvilágítási	13. sz. kandeláber - 19. sz. kandeláber	NAY Y	4 x 25 mm <sup>2</sup>	140,0 m	155,0 m	Raychem BT. Végelzáró 10 db		VS-123/L3
0,4 kV - os Közvilágítási	Közvil. Mérő-vezérlő szekrény - 26. sz. kandeláber	NAY Y	4 x 25 mm <sup>2</sup>	168,0 m	195,0 m	Raychem BT. Végelzáró 14 db	10,0 m φ110 mm	VS-123/L3
0,4 kV - os Közvilágítási	EK3 elágazó - EK4 elágazó	NAY Y	4 x 25 mm <sup>2</sup>	13,0 m	15,0 m	"I" Elágazó 2 db	6,0 m φ110 mm	VS-123/L3
0,4 kV - os Közvilágítási	28. sz. kandeláber - 32. sz. kandeláber	NAY Y	4 x 25 mm <sup>2</sup>	90,0 m	105,0 m	Raychem BT. Végelzáró 10 db		VS-123/L3
0,4 kV - os Erőátviteli	KTW állomás "ÉSZAK" - III. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény	NAY Y	4 x 240 mm <sup>2</sup>	10,0 m	20,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L3
0,4 kV - os Erőátviteli	KTW állomás "ÉSZAK" - IV. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény	NAY Y	4 x 240 mm <sup>2</sup>	10,0 m	20,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L3
0,4 kV - os Erőátviteli	IV. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény - Irodaház	NAY Y	4 x 240 mm <sup>2</sup>	124,0 m	135,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db	16,0 m φ160 mm	VS-123/L3

Nyíregyháza, Tiszavasvári úti volt laktanyák rehabilitációja  
 villamos energia ellátása és közvilágítás létesítése

KÁBELSZAKASZOK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Munkaszám : VS - 123

Épített / Bontott / kábelszakasz

Szerepe	Kezdet - Vége	Típusa	Keresztmetszete	Nyomvonal hossza	Kábel hossza	Szerelvények	Védőcső	Egyéb
<b>ÉPÍTÉS</b>								
0,4 kV - os Erőátviteli	III. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény - Terv. UCH-00 140/116 szekrény	NAYY	4 x 240 mm <sup>2</sup>	86,0 m	95,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L3
0,4 kV - os Csatlakozó	Terv. UCH-00 140/116 szekrény - Terv. Elektromos töltő	NY Y	5 x 10 mm <sup>2</sup>	1,0 m	5,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L3
0,4 kV - os Közvilágítási	62386 sz. KTW állomás KZV szekr KTW állomás "DÉL" KZV szekr.	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	414,0 m	445,0 m	Raychem BT. Végelzáró 14 db	43,0 m φ110 mm	VS-123/L3 VS-123/L4
0,4 kV - os Közvilágítási	KTW állomás "DÉL" - Közvil. Mérő-vezérlő szekrény	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	4,0 m	15,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Közvilágítási	Közvil. Mérő-vezérlő szekrény - 54. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	358,0 m	400,0 m	Raychem BT. végelzáró 26 db	18,0 m φ110 mm	VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Közvilágítási	41. sz. kandeláber - 43. sz. kandeláber	NAYY	4 x 25 mm <sup>2</sup>	46,0 m	55,0 m	Raychem BT. Végelzáró 4 db		VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Közvilágítási	Közvil. Mérő-vezérlő szekrény - EK6 elágazó	NY Y	4 x 16 mm <sup>2</sup>	213,0 m	225,0 m	Raychem BT. végelzáró 7 db "T" Elágazó 1 db	8,0 m φ110 mm	VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Közvilágítási	EK6 elágazó - 58. sz. kandeláber	NY Y	4 x 16 mm <sup>2</sup>	123,0 m	130,0 m	Raychem BT. végelzáró 5 db	3,0 m φ110 mm	VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Közvilágítási	EK5 elágazó - 65. sz. kandeláber	NY Y	4 x 16 mm <sup>2</sup>	38,0 m	40,0 m	Raychem BT. végelzáró 1 db "T" Elágazó 1 db	3,0 m φ110 mm	VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Közvilágítási	EK6 elágazó - 64. sz. kandeláber	NY Y	4 x 16 mm <sup>2</sup>	98,0 m	110,0 m	Raychem BT. Végelzáró 7 db		VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Erőátviteli	KTW állomás "DÉL" - V. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény	NAYY	4 x 240 mm <sup>2</sup>	4,0 m	15,0 m	Raychem BT. végelzáró 2 db		VS-123/L5

Nyíregyháza, Tiszavasvári úti volt laktanyák rehabilitációja  
 villamos energia ellátása és közvilágítás létesítése

KÁBELSZAKASZOK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Munkaszám : VS - 123

Épített / Bontott / kábelszakasz

Szerepe	Kezdet - Vége	Típusa	Keresztmetszete	Nyomvonal hossza	Kábel hossza	Szerelvények	Védőcső	Egyéb
<b>ÉPÍTÉS</b>								
0,4 kV - os Erőátviteli	V. sz. ÁV mérő-elosztó szekrény - Terv. UCH-0 340/316 szekrény	NAYY	4 x 240 mm <sup>2</sup>	53,0 m	60,0 m	Raychem BT. végelező 2 db		VS-123/L5
0,4 kV - os Erőátviteli	Terv. UCH-0 340/316 szekrény - Mosdó épület	NAYY	4 x 50 mm <sup>2</sup>	200,0 m	220,0 m	Raychem BT. végelező 4 db	11,0 m φ160 mm	VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Erőátviteli	Terv. UCH-0 340/316 szekrény - Déli kút	NAYY	4 x 95 mm <sup>2</sup>	28,0 m	35,0 m	Raychem BT. végelező 2 db		VS-123/L4, L5
0,4 kV - os Erőátviteli	Terv. UCH-0 340/316 szekrény - Átemelő	NAYY	4 x 150 mm <sup>2</sup>	144,0 m	150,0 m	Raychem BT. végelező 2 db	11,0 m φ160 mm	VS-123/L4, L5