



## CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

A Társaságunk által tervezett Nyíregyháza, Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében TOP 6.3.1-15-NY 1-2016-00001 pályázat keretében készített kivitelezési tervdokumentációhoz készített költségvetési kiírás a Beruházó kérésére csökkentett műszaki tartalommal készült, az alábbiak szerint:

### Déli terület:

- A tervezett épületbontások tekintetében csak a térszín feletti építmény elbontása történik meg az építmények alapozása megmaradó. Kivételt képez az extenzív zöldterületen található teljes mértékben térszín alatt található bunker.
- a Beruházó döntése alapján a Déli terület lakó útjainak (Déli 1. számú út, Déli 1-1. sz. út, Déli 1-2. sz. út, Déli 2-1. sz. út, Déli 2-1-1. sz. út) felső 4 cm kopó aszfalt rétege és 4 cm kötő aszfalt rétege helyett 5 cm kötő aszfalt réteg épül
- Nem valósul meg a Déli SZ 2-0-0, Déli SZ 2-1-0, Déli SZ 2-1-1, Déli SZ 2-1-2, Déli SZ 2-1-3 jelű szennyvízvezeték
- Nem valósul meg a terveken jelölt és megtervezett gázvezeték.

Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció műszakilag és tartalmában megegyező a költségvetési kiírások mennyiségeiben a fent felsorolt csökkentett mértékben tartalmazzák.

Budapest, 2018. február 7.

 PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.  
1036 Budapest, Perc u. 2.  
AZ: 25424959-2-41

  
Németh Olivér

projektvezető