

GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT.

Karcag

Móricz Zsigmond utca 53.
5300

Nyíregyháza, 2018. január 11.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához 2018.01.04.-én az E-közmű rendszerén keresztül eljuttatott, **161261803** azonosító számon nyilvántartott „Nyíregyháza, Bocskai u. 16. sz. Szolgáltatóház csapadékvíz elvezetése, Munkaszám:286/1/2017” tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, helyszínrajz vizsgálata szerint, a „Nyíregyháza, Bocskai u. 16. sz. Szolgáltatóház csapadékvíz elvezetése, Munkaszám:286/1/2017” végzendő munka érinti és keresztezi a kezelésünkben lévő 0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeles szabályosan húzódó hálózatainkat.

A kivitelezéshez az alábbi feltételekkel járunk hozzá.

Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

Az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak közelében és biztonsági övezetén belül csak kézi földmunkavégzéshez járunk hozzá, valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető szükség esetén az érintett hálózat feszültségmentesítésével.

0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeleink biztonsági távolsága 1,0 m.



Üi: Miholecz Zoltán
T: 30/3782-303
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4401 Nyíregyháza
Pf.:405.



www.eon.hu
zoltan.miholecz@eon-
hungaria.com

iktató szám: 23937751/2018

Management:
Haraszi Judit
Tóth Béla
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

A szakfelügyeletet, az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 20 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

A munkaárok eltakarása során a földkábelek homokágyazását, valamint a kábeljelzők helyreállítását kérjük elvégezni.

Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

A kábeleink azok létesítésekor minimum -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Különös tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett szakaszokon a nyomvonalat keresztezhetik a nyilvántartásunkban nem szereplő 2003. év előtt létesült, rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó földkábelek is, amelyek helyét csak a helyszínen lehet meghatározni.

A keresztezési szakaszoknál a keresztező vezetéknyomvonalak legkisebb keresztezési szöge 30°, továbbá a keresztező vezetékek közötti legkisebb függőleges távolsága 0,3 m.

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

A tervezés megkezdése előtt a tervezőnek egyeztetést kell tartania az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ez ügyben illetékes műszaki nyilvántartójával és üzemeltetőjével.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a villamos közművel érintett helyek nyíltárkos megtekintése. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az illetékes területgazdával (Miholecz Zoltán 06/30/378-2303) továbbá, ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Amennyiben a fentebb leírt műszaki beavatkozásokat nem végeztetik el, a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz nem tudunk hozzájárulni.

Akár műszaki, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozat érvényét veszti.

A kivitelezés során kérjük, a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, MSZ 7487-1/2/3, MSZ 1585:2012, MSZ 13207:2000, szabványok valamint 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM és 2/2013.(I.22.) NGM rendeletek ide vonatkozó előírásai betartását.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezését követően 6 hónapig tartjuk érvényben.

Kérjük a levelünkben foglaltak szíves megértését és tudomásul vételét!

Üdvözlettel:



Alföldi Zoltán
Üzemvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10



Miklós Zsolt
Kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

