

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

## VEZÉRSZÁL KFT.

### Nyíregyháza

Ér utca 3. I/7.  
4400

Nyíregyháza, 2017. november 13.

### Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

#### Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához 2017.10.31.-én az E-közmű rendszerén keresztül eljuttatott és **189402651** azonosító számon nyilvántartott „**Nyíregyháza, Bessenyei és Benczúr terek díszvilágítása**” tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, helyszínrajz vizsgálata szerint, a „**Nyíregyháza, Bessenyei és Benczúr terek díszvilágítása**” végzendő munka érinti és keresztezi a kezelésünkben lévő **0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeles, szabályosan húzódó hálózatainkat.**

Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi feltételekkel járulunk hozzá.

***Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.***

Az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak közelében és **biztonsági övezetén belül csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá,** valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető szükség esetén az érintett hálózat feszültségmentesítésével.



Üi: Miholecz Zoltán  
T: 30/3782-303  
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli  
Áramhálózati Zrt.  
4401 Nyíregyháza  
Pf.:405.



[www.eon.hu](http://www.eon.hu)  
[zoltan.miholecz@eon-hungaria.com](mailto:zoltan.miholecz@eon-hungaria.com)

iktató szám: **23532234**/2017

Management:  
Haraszi Judit  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos

Székhely:  
4024 Debrecen,  
Kossuth u. 41.  
Debreceni Törvényszék  
Cégbírósága  
Cg 09-10-000064

1 kV-os és 11 kV-os földkábeleink biztonsági távolsága 1,0 m.

A szakfelügyeletet, az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 20 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

A munkaárok eltakarása során a **földkábelek homokágyazását**, valamint a **kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni.

***Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.***

A kábeleink azok létesítésekor minimum -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Különös tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett szakaszokon a nyomvonalat keresztezhetik a nyilvántartásunkban nem szereplő 2003. év előtt létesült, rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó földkábelek is, amelyek helyét csak a helyszínen lehet meghatározni.

Ahol kábeleinkre szilárd burkolat kerül, úgy azok mechanikai védelmét utólagos védőcsövezéssel el kell végezni a védelem módját a végleges tervben szerepeltetni, kell.

**Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.**

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

A tervezés megkezdése előtt a tervezőnek egyeztetést kell tartania az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ez ügyben illetékes műszaki nyilvántartójával és üzemeltetőjével.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

**Akár műszaki, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozat érvényét veszti.**

A kivitelezés során kérjük a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, MSZ 7487, MSZ 1585, MSZ 13207, szabványok valamint 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM és 2/2013.(I.22.) NGM rendeletek ide vonatkozó előírásai betartását.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezését követően 6 hónapig tartjuk érvényben.

Kérjük a levelünkben foglaltak szíves megértését és tudomásul vételét!

Üdvözlettel:



Miklós Zsolt

E.ON Tiszántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10



Zólyomi Csaba

Kiemelt területi üzemeltetési irányító

Területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

