

ELKEZETT
2017. 12. 07.

IKTATVA
0039/2017/0011/2017

e.on | Hálózat

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

BARTHERV BT.

Nyíregyháza

Dózsa György utca 4 – 6.
4400

Nyíregyháza, 2017. december 05.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához 2017.11.06.-án az E-közmű rendszerén keresztül **317798904** azonosító számon nyilvántartott „**Nyíregyháza, Benczúr tér és Bessenyei tér rekonstrukciójához kapcsolódó víziközmű ellátás**” tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, továbbá 2017.12.05.-én hiánypótoló helyszínrajz vizsgálata szerint a „**Nyíregyháza, Benczúr tér és Bessenyei tér rekonstrukciójához kapcsolódó víziközmű ellátás**” végzendő munka érinti és keresztezi a kezelésünkben lévő **0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeles, szabályosan húzódo hálózatainkat.**

Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi feltételekkel járunk hozzá.

Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.



Üi: Miholecz Zoltán
T: 30/3782-303
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4401 Nyíregyháza
Pf.:405.



www.eon.hu
zoltan.miholecz@eon-
hungaria.com

23.12.2017
iktató szám:...../2017

Management:
Haraszi Judit
Tóth Béla
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

Az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak közelében és **biztonsági övezetén belül csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá**, valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető szükség esetén az érintett hálózat feszültségmentesítésével.

1 kV-os és 11 kV-os földkábeleink biztonsági távolsága 1,0 m.

A szakfelügyeletet, az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 20 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

A munkaárok eltakarása során a földkábelek homokágyazását, valamint a kábeljelzők helyreállítását kérjük elvégezni.

Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

A kábeleink azok létesítésekor minimum -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Különös tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett szakaszokon a nyomvonalat keresztezhetik a nyilvántartásunkban nem szereplő 2003. év előtt létesült, rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó földkábelek is, amelyek helyét csak a helyszínen lehet meghatározni.

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

A tervezés megkezdése előtt a tervezőnek egyeztetést kell tartania az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ez ügyben illetékes műszaki nyilvántartójával és üzemeltetőjével.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az engedélyezési eljárás feltétele a villamos közművel érintett helyek nyíltárkos megtekintése. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az illetékes területgazdával (Miholecz Zoltán 06/30/378-2303).

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Akár műszaki, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozat érvényét veszti.

A kivitelezés során kérjük, a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3, MSZ 1585 szabványok valamint 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM és 2/2013.(I.22.) NGM rendeletek ide vonatkozó előírásai betartását.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezését követően 6 hónapig tartjuk érvényben.

Kérjük a levelünkben foglaltak szíves megértését és tudomásul vételét!

Üdvözlettel:


Miklós Zsolt

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Kiss Gábor

Kiemelt területi üzemeltetési irányító

Területgazda

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.