



S-TÉR Kft.  
Budapest  
Üllői út 5. 3. em. 23.  
1091

Ikt. szám: **9-126/2017**  
Tárgy: **KEZELŐI NYILATKOZAT**  
Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr  
tér rekonstrukció tervezése  
Előadó: Peikert Krisztián

Tervszám: T40-15P

Rajzszám: K-04

Kérelmező a közmű üzemeltető képviselőjének a mai napon bemutatta tárgyi építés helyszínrajzát, amit jelenlétében és közreműködésével leegyeztettünk. A kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózatot, amennyiben a feltüntetett nyomvonalon halad, a tervezett létesítmény **ÉRINTI, NEM ÉRINTI.**

**Az Iroda képviselőjének tájékoztatása a tárgyi létesítmény tervezésével kapcsolatos tudnivalókról:**

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez benyújtott, tárgyban nevezett tervezett létesítménnyel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozzuk.

*A bemutatott helyszínrajzon szereplő tárgyban nevezett tervezett park rekonstrukció a kezelésünkben lévő zárt csapadékvíz rendszert, valamint annak akna fedlapjait több helyen érint. A rekonstrukció során az érintett csatorna fedlapokat a tervezett szintre kell emelni. A csapadékvíz rendszer közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető.*

*A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetését részben a már kiépített csapadékvíz rendszer felhasználásával, részben pedig a zöldfelületen történő elszikkasztással kell kezelni.*

*Egyéb közművekkel kapcsolatban a szabványban előírt védőtávolságok betartása kötelező.*

*A tervezett park rekonstrukcióval kapcsolatosan műszaki kifogást nem emelünk.*

**Az építési engedély kiadásához hozzájárulunk.**

**Nyilatkozatunkat a 18/2006. (VI.1.) KGY. 10.§. (4) rendeletben foglaltak szerint adtuk ki.**


Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek valamint rendeletek betartására.

A szakfelügyelet biztosítását, a kivitelezés megkezdésének idejét, a **NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Irodájánál** kérjük írásban bejelenteni. Amennyiben burkolatbontás válik szükségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezőnek burkolatbontási engedélyt kell kérnie az út kezelőjétől.

Szakfelügyelet hiányában, a csapadékvíz hálózatban okozott kárért a kivitelező a felelős.

Nyíregyháza, 2017. szeptember 18.

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

– 7 –  
  
**Ignézi Csabáné**  
ügyvezető





Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság  
Passzív hálózatok ágazat  
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály  
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Ügyiratszám: 423315-70022026/2017  
Egyeztetés kelte: , 2017.09.15  
**1 évig érvényes!**

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: **T40-15P**  
Tárgy jellege: **EGYÉB**  
Tárgy helyszíne:  
Tárgy: **Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér közműnyilatkozatok bekérése**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához forduljon az Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet szervezethez (Cím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4047 Debrecen). A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: , 2017.09.15



**MAGYAR TELEKOM NYRT.**  
HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS  
SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG  
KÖZMŰEGYEZTETÉS  
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

EGYÜTT-VELED

18.

  
Vida Imre  
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

S-TÉR Kft.

Sándor Tamás

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

.....  
egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.  
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály

Ügyfélfogadás: [www.telekom.hu/static-la/sw/file/Kozmuegyeztetok\\_elerhetosege\\_2017.pdf](http://www.telekom.hu/static-la/sw/file/Kozmuegyeztetok_elerhetosege_2017.pdf)



## tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.  
www.tigazdso.hu  
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.  
Telefon: +36 70 6984041 Fax: +36 52 517-152  
Ügyintéző: Katona Sándor  
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

### S-TÉR Kft.

1091 Budapest  
Üllői u. 5. III./23.

**Tárgy:** Közműnyilatkozat Nyíregyháza, Bessenyei és Benczúr tér parképítés, burkolat építés és zöldfelületek rendezése engedélyezési eljárásához, kivitelezéséhez

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **T-40/15P** tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került.

**A tervezett burkolat és kertépítési munkák nyomvonalai érintik a helyszínrajzon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő Nyíregyháza, Benczúr és Bessenyei téren üzemelő kisnyomású gázelosztó rendszerek nyomvonalát.**

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Nyíregyházi Üzeméhez címezve (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. 42-597-504 faxszámon) a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

**Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni.** Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

**A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.** A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**



401060100/011613-001/2017



212996450



Nyilvántartási szám:  
501/2009(5)-1-219(5)-1

TIGÁZ-DSO Kft.  
Cg. 09-09-013493  
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék



Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a kereszttezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.
- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a kereszttezett létesítmény feltárásáról, a kereszttezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor.

**Kivitelezőknek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell. A burkolatépítéseknel a rétegrend átalakítható úgy, hogy a gázvezeték csőtető fölött legalább 0,2 méter homokréteg maradjon. A közúti jelzőtábla oszlopok elhelyezéseit úgy kell megválasztani, hogy az üzemelő gázvezeték nyomvonalától a távolsága 1,0 méternél kisebb nem lehet. A kertépítési tevékenységhez kapcsolódó fa és fás szárú növények csak a feltüntetett gázelosztó vezeték 2m védőövezetén kívül ültethetőek.**

A gázelosztó hálózat nyomvonalát is kereszttező út alatti átvezetések, úttárfúrási munkáit csak az érintett gázvezeték szakaszok feltárása és mechanikai védelmének biztosítása mellett lehet végezni. Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tární. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőknek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték kereszttezéseinél nyitott munkaárokban a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, kereszttezésénél amennyiben a megközelítési, kereszttezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan. A megállapodás megkötését a beruházó a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Nyíregyházi vezetékfejlesztési csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezetéki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bármilyen sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Nyíregyházi Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni!

Az egyeztetett nyomvonal megváltoztatása estén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű rendszeren keresztül. Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni. Az egyeztetett kiviteli tervet, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani!

**Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes. A tervezett létesítmények terv szerinti megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.**

Debrecen, 2017. szeptember 14.

  
**TIGÁZ-DSO Kft.**  
Területi üzemeltetési egység Debrecen  
Műszaki csoport  
vezető  
Kéki Sándor

  
TIGÁZ-DSO  
Földgázelosztó Kft.  
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI EGYSÉG DEBRECEN  
1030 Debrecen, I. d. t. 1.

## TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Terv megnevezése:** Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér tervezése, közműnyilatkozatok bekérése

**Munkaszám:** T40-15P

Jelen vannak: kérelmező részéről: S-TÉR Kft. Sándor Tamás  
egyeztető részéről: Nyírtávhő Kft. Kiss Zoltán

A kérelmező által bemutatott helyszínrajzot (tervet) a szakági helyszínrajzainak alapján egyeztettük.

A kezelésünkben lévő **primer és szekunder távfűtési hálózat, távfelügyeleti jelátviteli kábelek** a terven feltüntetett nyomvonalon haladnak, a tervezési munka a fent említett törzsszámon feltüntetett távfűtési hálózatot és jelátviteli kábeleket érinti.

Egyeztető a bemutatott tervek átvizsgálását követően észrevételeit az alábbiakban teszi meg:  
A terven feltüntetett távfűtési vezeték közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében. **A szakfelügyeletet a Nyírtávhő Kft. Műszaki osztályától kell megrendelni a kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 48 órával.** Műszaki osztály elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12., telefon: (+36/42) 314-433.

Tervkészítés során további egyeztetést nem kérünk.

Nyíregyháza, 2017. szeptember 21.

**NYÍRTÁVHÓ Kft.**  
Nyíregyháza,  
Népkert u. 12.  
7.

  
.....  
egyeztető

## EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Sándor Tamás az S-TÉR Kft.**

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ~~Vízellátási/Csatornázási~~ ágazatát a Nyíregyháza Bessenyei tér és Benczúr tér közterületi zöldfelület fejlesztés**

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

**Egyeztető: Kötél István**

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

**A tervezett létesítmény Társaságunk kezelésében lévő szennyvíz közcatornát érint. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.**

**A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától.**

**Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk.**

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/<sup>feltételelesen</sup> felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést **kérünk**.


Az elkészült kiviteli tervekből az üzemeltetői szakvélemény megkéréséhez ill. kiadásához a tervdokumentációt szíveskedjenek ágazatunknak megküldeni.

Nyíregyháza 2017. év 09. hónap 14. nap

**NYÍRSÉGVÍZ Zrt.**

Csatornázási Ágazat  
Műszaki Iroda

4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.  
Tel.: 42/430-006/143 mell.



.....  
tervező

.....  
üzemeltető



E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

**S-TÉR KFT.**

**Budapest**  
Üllői út 5. 3/23.  
1091

Nyíregyháza, 2017. szeptember 29.

**Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat**

**Tisztelt Cím!**

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához 2017.09.08.-án az E-közmű rendszerén keresztül eljuttatott és **960739512** azonosító számon nyilvántartott „**Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér rekonstrukciója**” tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, helyszínrajz vizsgálata szerint, a „**Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér rekonstrukciója**” végzendő munka érinti és keresztezi a kezelésünkben lévő **0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeles, szabályosan húzódo hálózatainkat.**

Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi feltételekkel járulunk hozzá.

***Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.***

Az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező földkábelek, műtárgyak közelében és **biztonsági övezeten belül csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá,** valamint a munkavégzés csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető szükség esetén az érintett hálózat feszültségmentesítésével.



Üi: Miholecz Zoltán  
T: 30/3782-303  
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli  
Áramhálózati Zrt.  
4401 Nyíregyháza  
Pf.:405.



[www.eon.hu](http://www.eon.hu)  
zoltan.miholecz@eon-  
hungaria.com

iktató szám:...../2017

23 159 203

Management:  
Haraszi Judit  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos

Székhely:  
4024 Debrecen,  
Kossuth u. 41.  
Debreceni Törvényszék  
Cégbírósága  
Cg 09-10-000064

Elektromos földkábelek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a 0,4 kV – os és 11 kV – os földkábel között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

#### **0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeleink biztonsági távolsága 1,0 m.**

A szakfelügyeletet, az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 20 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

A munkaárok eltakarása során a **földkábelek homokágyazását**, valamint a **kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni.

***Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.***

**Ahol kábeleinkre a keresztezéseknél szilárd burkolat kerül, úgy azok mechanikai védelmét utólagos védőcsővezéssel el kell végezni a védelem módját a végleges tervben szerepeltetni, kell.**

A kábeleink azok létesítésekor -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendevezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

**Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.**

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.

**Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!**



A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Társaságunk tulajdonában lévő létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

**Akár műszaki, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozat érvényét veszti.**

A kivitelezés során kérjük a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, MSZ 1585, MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3, szabványok valamint 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM és 2/2013.(I.22.) NGM rendeletek ide vonatkozó előírásai betartását.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 6 hónapig tartjuk érvényben.

Kérjük a levelünkben foglaltak szíves megértését és tudomásul vételét!

Üdvözlettel:

  
**Miklós Zsolt**

E.ON Tiszántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10

  
**Zólyomi Csaba**

Kiemelt területi üzemeltetési irányító

Területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.



## EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon

Sándor Tamás (név)

S-TÉR KFT.

(cég)

képviselétében megkereste a **NYÍRSÉGVÍZ ZRT, Vízellátási ágazatát**<sup>1</sup> a Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr tér környezetrendezési tervének elkészítése tárgyában, egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője (Törköly Tamás) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megkeresőt a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

**Nyíregyháza Bessenyei téren és Benczúr téren tervezett környezetrendezés a területen található NA 90 átmérőjű kpe anyagú, NA 110 és NA 160 átmérőjű PVC anyagú ivóvíz gerincvezetéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó bekötővezetéseket érintik. A terv elkészítésekor kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett min. 1,20 m földtakarást kell biztosítani, valamint hogy a közutak, tűzcsapok megközelíthetősége biztosított legyen. A tűzcsapok a közlekedésre szánt utak szélétől minimálisan 1,0 m-re helyezkedjenek el. A tervezett új burkolatokba eső szerelvények áthelyezését, szintbe helyezését (tolózárkezelő aknákat is), és azon vezetékszakaszok kiváltását, ahol az 1,20 m védő-földtakarás nem biztosított Társaságunk Vízellátási Ágazatától kell megrendelni. A munkaterület átadásra meg kell hívni Részvénytársaságunk képviselőjét. Szakfelügyeletet 06-42/523-610 telefax számon, vagy a [nyirsegviz@nyirsegviz.hu](mailto:nyirsegviz@nyirsegviz.hu) e-mail címen lehet megrendelni.**

**Az elkészült kiviteli tervet kérjük Társaságunk Vízellátási ágazatának műszaki irodájára üzemeltetési nyilatkozat elkészítése végett egy példányban benyújtani. Az engedélyezéshez a fentiekben leírtak figyelembevételével hozzájárulunk.**

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére. A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása olyan szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen felel meg. A tényleges vízvezetési nyomvonalak a megadottól akár 1-2 m-rel is eltérhetnek.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést *nem kérünk*<sup>1</sup>

Nyíregyháza 2017. év 09. hónap 11. nap

.....

tervező

üzemeltető

<sup>1</sup>nem kívánt rész törlendő

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége  
Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
Vízellátási Műszaki Iroda  
4401 Nyíregyháza, Tó ut. 5.