

Mennyiségkimutatás  
Pazonyi tér  
MG Építész Kft.  
2018.01.23

	m	m2	m3
<b>Térkő Grande Kombi</b>			528
6 cm térkő			
3 cm zúzalékágy			
20 cm M56 mechanikai stabilizáció			
10 cm homokos kavics			
<b>Térkő Citytop</b>			964
6 cm térkő			
3 cm zúzalékágy			
20 cm M56 mechanikai stabilizáció			
10 cm homokos kavics			
<b>Kavics</b>			226
3 cm kavicsfelöltés			
2 cm agyag			
10 cm M56 mechanikai stabilizáció			
<b>Szegélyek</b>			
kerti szegély		1339	
<b>Bontás</b>			
salak			758,87
aszfalt bontása			88,89
beton járdalap			49,79
beton burkolat			56,09
kőburkolat			198,2
szegély			485
földkiemelés (humusz)			1971
földkiemelés általában is			1745