

Címzett:	Gépész Mérnöki KFT.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	5300	Datum:	2018.01.19.
Cím:	Karcag -	Iktatószám:	1885-2018
Uta:	Móricz Zsigmond utca	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Házzám:	53.	Melléklet:	

Tisztelt Címzett!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint beruházó a TOP 6.3.2. Zöld Város Kialakítása Nyíregyházán elnevezésű program keretében a Nyíregyháza Pazonyi tér park-rekonstrukcióját tervezi. Ehhez szükséges öntözővízrendszer vízellátását Társaságunk által üzemeltetett ivóvízrendszerről tervezi megoldani. A Pazonyi téren a 2393/1 és 1826/33 hrsz-ú ingatlanokon 1-1 darab öntözővíz mérőhely kialakítását tervezik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából elkészített kivitelői tervét köszönettel vettük. A vízellátási ágazat részéről a tervvel kapcsolatos üzemeltetői nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

Társaságunkhoz eljuttatott terv szerint Nyíregyháza 2393/1 és 1826/33 hrsz-ú területszeken megvalósítani tervezett öntözővíz mérőhely vízellátása a Pazonyi téren áthaladó D300 átmérőjű ac anyagú és D110 átmérőjű kpe anyagú gerincvezetésekről megoldható. A tervezett bekötővezetékek D32 átmérőjű KPE anyagúak. A bekötővezetékeken a vízmérőnek 1-1 darab előre gyártott, vízzáróan kialakított, beton aknát terveztek. Az új, 10 bar nyomásfokozatú bekötővezeték tervezett vízszintes nyomvonalvezetését és az új vízóra aknák kialakítási módját nem kifogásoljuk.

A beépítésre kerülő szerelvények, és öntvény idomok anyagminősége minimum GGG 40 jelölésű legyen.
Az ivóvíz bekötővezeték PN 10 bar nyomásfokozatú PE SDR 17 anyagminőségű csőből kérjük, terv szerint kivitelezni.

A vízmérőaknában a szerelvényeket az MSZ 22115:2002 szabvány előírásai szerint kérjük elhelyezni, beépíteni. Mivel a vízóraaknák közterületen lesznek, ezért azok fedlapjait, terhelhető és zárható kivitelben kell elkészíteni. A vízmérőaknák fedlapját hőszigeteléssel kérjük ellátni. A vízóraaknában elhelyezett vízmérőknek „C” osztályúnak kell lenni.

A kivitelezés során az MSZ 7487-2:1980 szabvány védőtávolságokra vonatkozó előírásait kérjük betartani.

A vízgerinc vezeték nyomvonalát közmű kutatóárokokkal fel kell tártani. Kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.

Az ivóvíz bekötővezeték kivitelezését a forgalomszabályozás, útbontás-helyreállítás, földmunka, dúcolás kivételével, valamint a bekötővezeték előre kötését csak Társaságunk szakemberei végezhetik.

A fentiek figyelembe vételével a Nyíregyháza Pazonyi téren a 2393/1 és 1826/33 hrsz-ú ingatlanokon megvalósítani tervezett 1-1 darab öntözővíz mérőhely vízellátásának engedélyezéséhez, valamint a terv szerinti kiviteléréshez hozzájárulunk.

SULYOK BÉLA
vízellátási műszaki vezető

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

ROTTNER GÁBOR
nyíregyházi vízellátási üzemvezető