

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - ARANY JÁNOS UTCA

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
Előkészítő munkák, tereprendezés					
1.					
	1.	Fakivágás	db	9	A Fakivágási tervlapon ábrázolt fák: elsősorban a "rossz" állapotúnak föltüntetettek, másodsorban az "egyéb okból kivágandónak" föltüntetettek.
	2.	Facsonkok kiszedése	db	9	A kivágott fák kiszedett csonkjainak helyén a terep helyreállításával együtt.
Növényültetése k, gyepesítés					
2.					
	1.	Ültetőgödrök ásása törzsre oltott cserjék számára, és termőfölddel való föltöltésük	m3	15,0	10 cm átmérőjű, min. 5 m hosszú dréncső behelyezése. Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban. Ültetőgödrök térfogatát és dréncső elhelyezését lásd a Műszaki leírásban!
	2.	Törzsre oltott cserjék ültetése	db	15	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	3.	Ültetőgödrök ásása szoliter cserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,8	Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban. Ültetőgödrök térfogatát lásd a Műszaki leírásban!
	4.	Szoliter cserjék ültetése	db	4	A növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	5.	Ültetőcsávok ásása sövénycserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	Megrendelő kérésére nem történik.
	6.	Sövénycserjék ültetése	db	569	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - ARANY JÁNOS UTCA

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
	7.	Ültetőgödrök ásása egyéb cserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	Megrendelő kérésére nem történik.
	8.	Egyéb cserjék ültetése	db	7784	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel (talajtakarók+fedőcserjék).
	9.	Fakéreg terítés növények alá	m2	0,0	Költségcsökkentési célból a tétel elhagyva.
	10.	Termőföld terítés gyep alá	m3	0,0	Megrendelő kérésére nem történik, amennyiben a kivitelezés során megállapításra kerül, hogy a talaj erősen szennyezett, növény ültetésére nem alkalmas, akkor annak szükség szerinti cseréje a beruházás során megvalósítandó!
	11/A.	Gyepszőnyeg terítés	m2	1400,0	Szárazságtűrő fűmagkeverékből nevelt gyepszőnyeggel.
	11/B.	Fűmagvetés	m2	1400,0	Előző tétel alternatív tétele. Szárazságtűrő fűmagkeverékkel, 40 g/m2 (+/-10%) sűrűséggel. A szakmai előírásoknak megfelelően.
3. Egyebek					
	1.	Újonnan ültetett törzsre oltott babármeggyek kikarózása	db	15	A karózás 3 irányból, a törzsrögzítés a törzsnövekedést nem akadályozó módon történjen.
	2.	Ágyásszegélyek elhelyezése	m	0,0	Költségcsökkentési célból a tétel elhagyva.

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - PAZONYI TÉR - 1. ÜTEM

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
Előkészítő munkák, tereprendezés					
1.					Önkormányzat a kivitelezés megkezdése előtt saját forrásból végzi
	1.	Fakivágás	db	35	A Fakivágási tervlapon ábrázolt fák: elsősorban a "rossz" állapotúnak föltüntetettek, másodsorban az "egyéb okból kivágandónak" föltüntetettek.
	2.	Facsonkok kiszedése	db	35	A kivágott fák kiszedett csonkjainak helyén a terep helyreállításával együtt.
	3.	Sövénycserjék kiszedése	m	35,0	A Sarkantyú utca menti épületek homlokzata előtti sövénycserjék kiszedése, visszavágása.
Növényültetések, gyepesítés					
2.					
	1.	Ültetőgödrök ásása fák számára, dréncső spirális behelyezése és termőfölddel való föltöltésük	m3	40,0	10 cm átmérőjű, min. 5 m hosszú dréncső behelyezése. Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban. Ültetőgödrök térfogatát és dréncső elhelyezését lásd a Műszaki leírásban!
	2.	Faültetések	db	40	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	3.	Ültetőgödrök ásása oszlopos örökzöldek számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	47,2	Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban. Ültetőgödrök térfogatát lásd a Műszaki leírásban!
	4.	Oszlopos örökzöldek ültetése	db	93	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - PAZONYI TÉR - 1. ÜTEM

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
	5.	Ültetősávok ásása sövénycserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	Megrendelői kérésre 1. ütemben nem történik.
	6.	Sövény jellegű cserjék ültetése	db	1383	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. méretekkel.
	7.	Kiszedett sövénycserjék átültetése	m	35,0	Kiszedés utáni azonnali átültetésük a Selyem utca folytatásában lévő sövény hézagaiba.
	8.	Ültetőgödrök ásása egyéb cserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	Megrendelői kérésre 1. ütemben nem történik.
	9.	Egyéb cserjék ültetése	db	613	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	10.	Fakéreg terítés növények alá (m2- ben ill. m3-ben is megadva)	m2 m3	1157,0 52,0	Természetes színű, 2-8 cm szemméretű fakéreg (gesztet, szíjácsot nem tartalmazhat), 4-5 cm vtg-ságban. Sövény-, fedőcserjék és talajtakarók alá.
	11.	Termőföld terítés évelők, egynyáriak alá	m3	0,0	Megrendelői kérésre 1. ütemben nem történik.
	12.	Évelők ültetése (m2-ben ill. db- ban is megadva)	m2 db	354,0 2788	Az évelőket a mintaterv szerint kell ültetni.
	13.	Egynyáriak ültetése (m2-ben ill. db-ban is megadva)	m2 db	26,0 416	Az egynyáriakat elsősorban a terv szerint, de az ültetési időszaknak és a rendelkezésre álló készletnek megfelelően kell ültetni.

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - PAZONYI TÉR - 1. ÜTEM

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
3. Egyebek					
	1.	Újonnan ültetett fák kikarózása	db	40	A karózás 3 irányból, a törzsrögztítés a törzsnövekedést nem akadályozó módon történjen.
	2.	Ágyásszegélyek elhelyezése	m	357,0	HAURATON Linefix Standard vagy azzal műszakilag egyenértékű. Fakéreg terítés azon oldalára, ahol nem szilárd a határ (gyep, egyéb növényfelület).

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - PAZONYI TÉR - TÁVLATI

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
1. Előkészítő munkák, tereprendezés					
	1.	Fakivágás	db	34	Valószínűsíthetően a Távlati fakivágási tervlapon ábrázolt fák.
	2.	Facsonkok kiszedése	db	34	A kivágott fák kiszedett csonkjainak helyén a terep helyreállításával együtt.
	3.	Sövénycserjék kiszedése	m	0,0	1. ütem feladata.
2. Növényültetések , gyepesítés					
	1.	Ültetőgödrök ásása fák számára, dréncső spirális behelyezése és termőfölddel való föltöltésük	m3	18,0	10 cm átmérőjű, min. 5 m hosszú dréncső behelyezése. Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban. Ültetőgödrök térfogatát és dréncső elhelyezését lásd a Műszaki leírásban!
	2.	Faültetések	db	18	A Távlati növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	3.	Ültetőgödrök ásása oszlopos örökzöldek számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	1. ütem feladata.
	4.	Oszlopos örökzöldek ültetése	db	0	1. ütem feladata.
	5.	Ültetőszávok ásása sövénycserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	111,6	Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban. Ültetőgödrök térfogatát lásd a Műszaki leírásban!
	6.	Sövény jellegű cserjék ültetése	m	310	A Távlati növénykiültetési terven jelölt sávokba, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - PAZONYI TÉR - TÁVLATI

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
	7.	Kiszedett sövénycserjék átültetése	m	0,0	1. ütem feladata.
	8.	Ültetőgödrök ásása egyéb cserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	1. ütem feladata.
	9.	Egyéb cserjék ültetése	db	0	1. ütem feladata.
	10.	Fakéreg terítés növények alá (m2-ben ill. m3-ben is megadva)	m2 m3	784,0 35,3	Természetes színű, 2-8 cm szemméretű fakéreg (gesztet, szíjácsot nem tartalmazhat), 4-5 cm vtg-ságban. Sövény és talajtakarók alá.
	11.	Termőföld terítés évelők, egynyáriak alá	m3	0,0	1. ütem feladata.
	12.	Évelők ültetése (m2-ben ill. db-ban is megadva)	m2 db	0,0	1. ütem feladata.
	13.	Egynyáriak ültetése (m2-ben ill. db-ban is megadva)	m2 db	0,0	1. ütem feladata.
3. Egyebek					
	1.	Újonnan ültetett fák kikarózása	db	18	A karózás 3 irányból, a törzsrögzítés a törzsnövekedést nem akadályozó módon történjen.
	2.	Ágyásszegélyek elhelyezése	m	280,0	HAURATON Linefix Standard vagy azzal műszakilag egyenértékű. Fakéreg terítés azon oldalára, ahol nem szilárd a határ (gyep, egyéb növényfelület).

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - BUJTOSI VÁROSLIGET - 1. ÜTEM

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
1. Előkészítő munkák, tereprendezés					
	1.	Fakivágás	db	10	A Fakivágási tervlapon ábrázolt fák: elsősorban a "rossz" állapotúnak föltüntetettek, másodsorban az "egyéb okból kivágandónak" föltüntetettek.
	2.	Facsonkok kiszedése	db	10	A kivágott fák kiszedett csonkjainak helyén a terep helyreállításával együtt.
2. Növényültetések, gyepesítés					
	1.	Ültetőgödrök ásása fák számára, dréncső spirális behelyezése és termőfölddel való föltöltésük	m3	84,0	10 cm átmérőjű, min. 5 m hosszú dréncső behelyezése. Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban. Ültetőgödrök térfogatát és dréncső elhelyezését lásd a Műszaki leírásban!
	2.	Faültetések	db	84	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	3.	Ültetősávok ásása sövénycserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	Megrendelői kérésre 1. ütemben nem történik.
	4.	Sövény jellegű cserjék ültetése	db	353	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	5.	Ültetőgödrök ásása egyéb cserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	Megrendelői kérésre 1. ütemben nem történik.
	6.	Egyéb cserjék ültetése	db	1210	A Növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - BUJTOSI VÁROSLIGET - 1. ÜTEM

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
	7.	Fakéreg terítés növények alá	m ²	1200,0	Természetes színű, 2-8 cm szemméretű fakéreg (gesztet, szíjácst nem tartalmazhat), 4-5 cm vtg-ságban. Sövény-, fedőcserjék és talajtakarók alá.
	8.	Termőföld terítés évelők alá	m ³	0,0	Megrendelői kérésre 1. ütemben nem történik.
	9.	Évelők ültetése (m ² -ben ill. db-ban is megadva)	m ² db	665 1976	A mintaterv szerint.
	10.	Termőföld terítés gyp alá	m ³	278,0	Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat%-ban, 20 cm vtg-on.
	11./A	Fűmagvetés	m ²	1390,0	Szárazságtűrő fűmagkeveréssel, 40 g/m ² (+/-10%) sűrűséggel. A szakmai előírásoknak megfelelően.
	11./B	Gyepszőnyeg terítés	m ²	1390,0	Előző tétel alternatív tétele. Szárazságtűrő fűmagkeverékből nevelt gyepszőnyeggel.
	12.	Meglévő gyp felületése	m ²	12870,0	Előző tétel alternatív tétele. A gyp minőségének függvényében, a szakmai szokásoknak megfelelően.
3. Egyebek					
	1.	Újonnan ültetett fák kikarózása	db	84	A karózás 3 irányból, a törzsrögzítés a törzsnövekedést nem akadályozó módon történjen.
	2.	Ágyásszegélyek elhelyezése	m	477	HAURATON Linefix Standard vagy azzal műszakilag egyenértékű. Fakéreg terítés azon oldalára, ahol nem szilárd a határ (gyp, egyéb növényfelület).

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - BUJTOSI VÁROSLIGET - TÁVLATI

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
Előkészítő munkák, tereprendezés					
1.					
	1.	Fakivágás	db	18	Valószínűsíthetően a Távlati fakivágási tervlapon ábrázolt fák: elsősorban a "rossz" állapotúnak föltüntetettek, másodsorban az "egyéb okból kivágandónak" föltüntetettek.
	2.	Facsonkok kiszedése	db	18	A kivágott fák kiszedett csonkjainak helyén a terep helyreállításával együtt.
Növényültetések, gyepesítés					
2.					
	1.	Ültetőgödrök ásása fák számára, dréncső spirális behelyezése és termőfölddel való föltöltésük	m3	114,0	10 cm átmérőjű, min. 5 m hosszú dréncső behelyezése. Semleges kémhatású termőföld, rostos tőzeggel, érett szerves trágyával és homokkal keverve, 10:2:1:1 térfogat% -ban. Ültetőgödrök térfogatát és dréncső elhelyezését lásd a Műszaki leírásban!
	2.	Faültetések	db	114	A Távlati növénykiültetési terven jelölt helyekre, a Növényjegyzékben szereplő min. mérettel.
	3.	Ültetőszávok ásása sövénycserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	1. ütem feladata.
	4.	Sövény jellegű cserjék ültetése	db	0	1. ütem feladata.
	5.	Ültetőgödrök ásása egyéb cserjék számára és termőfölddel való föltöltésük	m3	0,0	1. ütem feladata.
	6.	Egyéb cserjék ültetése	db	0	1. ütem feladata.

MENNYISÉGI KIMUTATÁS - BUJTOSI VÁROSLIGET - TÁVLATI

TÉTEL FŐSZÁM	TÉTEL ALSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	MENNY. EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYÉB MEGJEGYZÉSEK A MENNYISÉGI KIMUTATÁS A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A TERVLAPOKKAL ÉS A NÖVÉNYJEGYZÉKKEL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ!
	7.	Fakéreg terítés növények alá	m2	0,0	1. ütem feladata.
	8.	Termőföld terítés évelők alá	m3	0,0	1. ütem feladata.
	9.	Évelők ültetése (m2-ben ill. db-ban is megadva)	m2 db	0,0	1. ütem feladata.
	10.	Termőföld terítés gyeplé alá	m3	0,0	1. ütem feladata.
	11./A	Fűmagvetés	m2	0,0	1. ütem feladata.
	11./B	Gyepszőnyeg terítés	m2	0,0	Előző tétel alteratív tétele. 1. ütem feladata.
	12.	Meglévő gyeplé felületének	m2	0,0	1. ütem feladata.
3. Egyebek					
	1.	Újonnan ültetett fák kikaróztatása	db	114	A karóztatás 3 irányból, a törzsrögzítés a törzsnövekedést nem akadályozó módon történjen.
	2.	Ágyásszegélyek elhelyezése	m	0,0	1. ütem feladata.